

DETALHE CERCA(04)

Área de Estacionamento dos Karts - Box
(Pavimentação Asfáltica)
Á= 243.20m2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Estacionamento Ambulância
(Pavimentação Asfáltica)
A= 88.34m2



DETALHE PORTÃO (06)

DETALHE CERCA(04)

Área de Serviço de acesso aos Boxes - carga e descarga de kart - Pavimentação em Brita 01

A=801.13 m²

Área cercada descoberta

DETALHE CERCA(04)

DETALHE CERCA(04)

DETALHE CERCA(04)

DETALHE PORTÃO (06)





PLANTA BAIXA GERAL

ESCALA: 1/100

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

EQUIP. - PLACAS FOTOLUMINESCENTES - QUADRADAS L=200mm -RETANGULARES L=400mm E H=200mm

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
M1	Ver na Prancha 2	Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Fundo: Verde Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência. Letra: branca	Na Entrada Principal da Edificação
M2	Ver na Prancha 2	Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Fundo: Verde Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência. Letra: branca	Na Entrada Principal da Edificação

CÓDIGO L;H (mm) LEGENDA - SÍMBOLOS DE IDENTIFICAÇÃO - IMPLANTAÇÃO EM PLANTA BAIXA DO PROJETO
CÓDIGO - TIPO DE PLACAFOTOLUMINESCENTE
L/H - DIMENSÕES DA PLACA - CONFORME DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISÃO

COR DE REFERÊNCIA DAS PLACAS - MUNSELL BOOK OF COLOR VERDE 2.5G 3/4

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

POSIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
PISO	CLASSE I
PAREDES/ DIVISÓRIAS	CLASSE I
TETO/ FORRO	CLASSE II A
COBERTURA	CLASSE II A

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS

EQUIP. - PLACAS FOTOLUMINESCENTES -

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5		Extintor de Incêndio	336x336mm e 180x180mm	Indicação de localização dos extintores de incêndio.

CÓDIGO L;H (mm) LEGENDA - SÍMBOLOS DE IDENTIFICAÇÃO - IMPLANTAÇÃO EM PLANTA BAIXA DO PROJETO
CÓDIGO - TIPO DE PLACAFOTOLUMINESCENTE
L/H - DIMENSÕES DA PLACA - CONFORME DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISÃO

COR DE REFERÊNCIA DAS PLACAS - MUNSELL BOOK OF COLOR VERMELHO 5R 4/14

INSTALAÇÃO Hmin 1,80m.

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

ROTAS DE FUGA - PLACAS LUMINESCENTES - QUADRADAS L=200mm / RETANGULARES L= 2 x H=

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA 506x253mm	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0H
S12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA 252x126mm E 506x253mm	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre ≥ 50mm.	Indicação da Saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos).
S6		SAÍDA DE EMERGÊNCIA 506x253mm	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	NOTA: - A seta indicativa deve ser posicionada de acordo com o sentido a ser sinalizado

CÓDIGO L;H (mm) LEGENDA - SÍMBOLOS DE IDENTIFICAÇÃO - IMPLANTAÇÃO EM PLANTA BAIXA DO PROJETO
CÓDIGO - TIPO DE PLACAFOTOLUMINESCENTE
L/H - DIMENSÕES DA PLACA - CONFORME DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISÃO

COR DE REFERÊNCIA DAS PLACAS - MUNSELL BOOK OF COLOR VERDE 2.5G 3/4

Obra / Endereço
KARTÓDROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, VILA LOBOS - FRANCISCO BELTRÃO - PR.

Área: 29.961,70 m²

Ocupação: F-3 CENTRO ESPORTIVO

PARA USO DO CBMPR

Prancha: **03/04**

Conteúdo da Prancha: PLANTA BAIXA

Proprietário: PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

Escala: Indicada

Responsável Técnico: CAMILA CANCELIER CREA PR 136170/D

Data: 12/04/2018