


LEGENDA

TIPO SINALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
LFO-2	LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS DO TIPO SIMPLES SECCIONADA
LFO-3	LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS DO TIPO DUPLA CONTÍNUA
LBO	LINHA DE BORDO
LDP	LINHA DE "DÉ A PREFERÊNCIA"
SIP	SÍMBOLO INDICATIVO DE INTERSEÇÃO COM VIA QUE TEM PREFERÊNCIA "DE A PREFERÊNCIA"
LPP	LINHA DE INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO OU PARADA
NV	NOME DA VIA
LRE	LINHA DE RETENÇÃO
FTP	FAIXA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
FTP-1	FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES
LRE	LINHA DE RETENÇÃO



RUA FIORAVANTE MARIOTTI (Entre a Av. Jacintho José Ferri e a Rua Projetada)					
TIPO SINALIZAÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA QUANT. (m²)	ÁREA TOTAL (m²)
LFO-2	31	0,10	2,00	0,20	6,2
LFO-3	01	0,20	15,00	3,00	3
LBO	-----	0,10	352,00	35,2	35,2
LDP	4	0,20	0,50	0,10	0,40
SIP	1	-----	-----	1,60	1,6
LRE	1	0,60	4,00	2,4	2,4
FTP	7	0,40	4,00	1,60	11,2
TOTAL					60,00

RUA PROJETADA (Entre a Rua Fiorindo Trevisan e a Rua Fioravante Mariotti)					
TIPO SINALIZAÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA QUANT. (m²)	ÁREA TOTAL (m²)
LFO-2	25	0,10	2,00	0,20	5
LFO-3	00	0,20	15,00	3,00	00
LBO	-----	0,10	190,00	64,8	19,0
LDP	00	0,20	0,50	0,10	00
SIP	00	-----	-----	1,60	00
LRE	02	0,60	4,00	2,4	4,8
FTP	07	0,40	4,00	1,60	11,2
TOTAL					40,00

RUA FIORINDO TREVISAN (Entre a Av. Jacintho José Ferri e Rua Projetada)					
TIPO SINALIZAÇÃO	QUANTIDADE	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA QUANT. (m²)	ÁREA TOTAL (m²)
LFO-2	31	0,10	2,00	0,20	6,2
LFO-3	01	0,20	15,00	3,00	3
LBO	-----	0,10	402	40,2	35,2
LDP	4	0,20	0,50	0,10	0,4
SIP	1	-----	-----	1,60	1,6
LRE	1	0,60	4,00	2,4	2,4
FTP	7	0,40	4,00	1,60	11,2
TOTAL					60,00




DETALHE / SIMBOLOGIA



DETALHE DE FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA

DETALHE DE FAIXA DE PEDESTRES (GENÉRICO)



Prefeitura de
FRANCISCO BELTRÃO
O Melhor de quem é nossa gente

Obra/Endereço:
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
SOBRE PEDRAS IRREGULARES

RUA:

RUA FIORAVANTE MARIOTTI
(Entre a Av. Jacintho José Ferri e a Rua Projetada)
RUA PROJETADA
(Entre a Rua Fiorindo Trevisan e a Rua F. Mariotti)
RUA FIORINDO TREVISAN
(Entre a Av. Jacintho José Ferri e Rua Projetada)

PLANTA ESQUEMÁTICA
COM IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO
E DETALHES

Escala:

1:1000

Folha:

02/02

TIPO:
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

Área:

160,00m²

Local:

NOVA CONCÓRDIA

Desenho:

RAFAEL

Data:

JUN/2018

Resp. Técnico Projeto:

VANIOS CARLOS BIEHL - CREA 26.006-D-PR.

Resp. Tec. Execução: