



Processo: 1136/2019
Referente à Tomada de Preços 002/2019

Em resposta as questões levantadas pela empresa J F ENGENHARIA ELÉTRICA – ME.

1. Questão I:

O cabo correto, que deverá ser feita a proposta pelas empresas é o de 16mm² como consta em projeto. Esse problema, infelizmente foi um erro ao fazer o levantamento de materiais que se estendeu a planilha de orçamento, o qual já foi corrigido, estando memorial, projeto e orçamento compatibilizados.

2. Questão II:

Os cabos de 2.5mm² apresentados na lista de materiais dizem respeito somente a possíveis conexões a serem feitas entre a luminária e o poste.

Reforçando que o item 1.2.1.1 referente ao poste, pede que o mesmo venha com a fiação de no mínimo 2.5mm² já embutida, portanto, o valor do cabo deverá constar juntamente com o valor do conjunto do poste e luminária.

Também vale como adendo, que deverá ser apresentada uma amostra do conjunto e nessa deverá conter o cabeamento adequado conforme especificado no item.

3. Questão Técnica I:

De fato o cabo de 10mm² atende o projeto, porém foi considerado o cabo de 16mm² prevendo uma “folga” nos circuitos, possibilitando um acréscimo de cargas no mesmo caso venha a ser necessário.

4. Questão Técnica II:

Referente ao modelo da luminária será feita uma correção no memorial descritivo, aonde será exibido o desenho técnico da luminária.

De fato os pedidos dos ensaios LM 80 e LM 79 não fazem parte da descrição do objeto, novamente será realizada uma correção.

Porém, deve ser reforçado que os documentos dos ensaios deverão ser apresentados juntamente à amostra da luminária.

Atenciosamente:

Heloisa Bortot
Arquiteta e Urbanista
CAU 66.955-5