

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: Chagas e Casarin Engenharia, Arquitetura e Paisagismo Ltda.
CNPJ: 29.764.893/0001-23
Endereço: Rua Vereador Pedro José da Silva, nº 418, centro, Verê/PR
E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com

Verê, 20 de dezembro de 2019.

À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de preços nº 025/2019.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, para **execução de ampliação de 210,32m², incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25 (remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR**, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1	71602	Execução de ampliação de 210,32m ² , incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25 (remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR.	104.130,28	69.420,18	173.550,46

Valor total por extenso: R\$ 173.550,46 (cento e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do contrato e da ordem de serviço.

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 29.764.893/0001-23
R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR
E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM
CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972


m p G

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.



CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

HENRIQUE ADLER DE CHAGAS

RG: 10.619.560-9 - SSP/PR

SÓCIO ADMINISTRADOR

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR

E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972



TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019

OBRA: AMPLIAÇÃO DE 210,32 M², NA ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBISTHECK, NA COMUNIDADE DO RIO TUNA

ÓRGÃO LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Mão-de-Obra (R\$)	Preço Material (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação da Escola JK										
1.			BRINQUEDOTECA - SALA MULTIFUNCIONAL - DEPÓSITO - RESÍDUOS							173550,46
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							145048,36
1.1.0.1.	Composição	C0021	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	170,08	37,31	47,29	3217,23	4825,85	8043,08
1.1.0.2.	SINAPI	74077/2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	112,57	3,48	4,41	198,57	297,86	496,43
1.2.			INFRAESTRUTURA							12395,81
1.2.1.			ESTACAS							3735,72
1.2.1.1.	SINAPI	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	108,00	27,29	34,59	1494,29	2241,43	3735,72
1.2.2.			ARRANQUE PARA PILARES							264,42
1.2.2.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	1,37	50,61	64,15	35,15	52,73	87,89

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR

E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

000420

1.2.2.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,67	5,72	7,25	45,44	68,16	113,61
1.2.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,76	9,26	11,74	12,96	19,44	32,40
1.2.2.4.	Composição	C0015	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,07	343,98	436,00	12,21	18,31	30,52
1.2.3.			VIGAS BALDRAME E BLOCOS							8395,67
1.2.3.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME; EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	56,21	52,09	66,02	1484,39	2226,59	3710,98
1.2.3.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO; EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,52	43,54	55,18	77,69	116,54	194,23
1.2.3.3.	Composição	C0015	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,84	343,98	436,00	669,70	1004,54	1674,24
1.2.3.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	164,87	7,14	9,05	596,83	895,24	1492,07
1.2.3.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,23	5,78	7,32	144,15	216,22	360,36
1.2.3.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,87	9,18	11,63	385,51	578,27	963,78
1.3.			SUPRAESTRUTURA							25788,58
1.3.0.1.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	56,03	86,80	110,02	2465,77	3698,65	6164,42

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR

E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

1.3.0.2.	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 12/2015	M2	58,09	66,77	84,62	1966,23	2949,35	4915,58
1.3.0.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	161,22	9,26	11,74	757,09	1135,63	1892,72
1.3.0.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	149,79	7,13	9,04	541,64	812,46	1354,10
1.3.0.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	271,06	5,72	7,25	786,07	1179,11	1965,19
1.3.0.6.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	47,76	4,95	6,27	119,78	179,67	299,46
1.3.0.7.	Composição	C0015	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,93	343,98	436,00	1034,19	1551,29	2585,48
1.3.0.8.	Composição	C0018	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, CONCRETO 25 MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	M2	92,6	56,33	71,40	2644,66	3966,98	6611,64
1.4.			ALVENARIA							11280,27
1.4.0.1.	SINAPI	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	159,56	35,37	44,83	2861,23	4291,84	7153,07
1.4.0.2.	Composição	C0017	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 21 FUROS DE 11,5X24,5X5,5CM	M2	19,51	85,35	108,18	844,24	1266,36	2110,59
1.4.0.3.	Composição	C0016	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	29,75	30,49	38,64	459,82	689,72	1149,54
1.4.0.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	23,6	28,99	36,74	346,83	520,24	867,06
1.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO							2074,43

000422

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR

E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

1.5.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	67,46	19,96	25,30	682,70	1024,04	1706,74
1.5.0.2.	SINAPI	74066/2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	4,84	59,94	75,97	147,08	220,62	367,69
1.6.			ESQUADRIAS							21706,82
1.6.0.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	14,16	759,94	963,23	5455,73	8183,60	13639,34
1.6.0.2.	SINAPI	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	M2	14,16	138,79	175,92	996,41	1494,62	2491,03
1.6.0.3.	SINAPI	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	572,71	725,91	580,73	871,09	1451,82
1.6.0.4.	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	568,62	720,72	288,29	432,43	720,72
1.6.0.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	2,52	644,78	817,26	823,80	1235,70	2059,50
1.6.0.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	2,6	50,51	64,02	66,58	99,87	166,45
1.6.0.7.	Composição	C0020	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM	M	18,4	50,51	64,02	471,19	708,78	1177,97
1.7.			COBERTURA							10328,21
1.7.0.1.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	110,6	37,45	47,46	2099,63	3149,45	5249,08
1.7.0.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	6	21,43	27,16	65,18	97,78	162,96
1.7.0.3.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	110,6	35,07	44,45	1966,47	2949,70	4916,17
1.8.			REVESTIMENTOS							23719,44

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA
 CNPJ: 29.764.893/0001-23
 R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR
 E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM
 CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

3

1.9.0.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	103,09	23,43	29,69	1224,30	1836,45	3060,74
1.9.0.3.	SINAPI	93681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	3,83	19,50	24,71	37,86	56,78	94,64
1.9.0.4.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	99,26	18,99	24,07	955,68	1433,51	2389,19
1.9.0.5.	SINAPI	88648	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	16,8	3,48	4,41	29,64	44,45	74,09
1.10.			PINTURA							6485,76
1.10.1.			PINTURA INTERNA							3330,14
1.10.1.1.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	128,09	1,99	2,52	129,11	193,67	322,79
1.10.1.2.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	128,09	7,15	9,06	464,20	696,30	1160,50
1.10.1.3.	SINAPI	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	16,68	19,66	24,92	166,27	249,40	415,67
1.10.1.4.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO, EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	5,46	12,65	16,03	35,01	52,51	87,52
1.10.1.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	128,09	8,28	10,49	537,47	806,20	1343,66
1.10.2.			PINTURA TETO							1480,37
1.10.2.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	103,09	1,84	2,33	96,08	144,12	240,20
1.10.2.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	103,09	9,49	12,03	496,07	744,10	1240,17
1.10.3.			PINTURA EXTERNA							1675,26
1.10.3.1.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	129,28	1,99	2,52	129,31	193,96	323,27
1.10.3.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	110,68	8,28	10,49	464,41	696,62	1161,03
1.10.3.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	17,6	8,56	10,85	76,38	114,58	190,96

6

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA
 CNPJ: 29.764.893/0001-23
 R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR
 E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM
 CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

1.13.0.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2017	UN	12,00	30,45	38,59	185,23	277,85	463,08
1.13.0.3.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	56,28	71,33	57,06	85,60	142,66
1.13.0.4.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	M	89,13	27,16	34,42	1227,14	1840,71	3067,85
1.13.0.5.	Cotação	1	BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"X1/8" (6 MT)	UN	41,00	41,03	52,00	852,80	1279,20	2132,00
1.14.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							8057,13
1.14.0.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2015	UN	10	6,63	8,40	33,60	50,40	84,00
1.14.0.2.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2015	UN	21	5,95	7,54	63,34	95,00	158,34
1.14.0.3.	Composição	C0001	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	8,00	2,67	3,39	10,85	16,27	27,12
1.14.0.4.	Composição	C0002	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	8,00	1,60	2,03	6,50	9,74	16,24
1.14.0.5.	Composição	C0003	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-STZ, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	248,10	6,89	8,73	866,37	1299,55	2165,91
1.14.0.6.	Composição	C0004	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	597,30	4,51	5,71	1364,23	2046,35	3410,58
1.14.0.7.	Composição	C0005	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	M	3,00	8,43	10,68	12,82	19,22	32,04
1.14.0.8.	Composição	C0006	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALCACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	18,00	4,32	5,48	39,46	59,18	98,64
1.14.0.9.	Composição	C0007	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	18,00	8,29	10,51	75,67	113,51	189,18
1.14.0.10.	Composição	C0008	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	UN	2,00	19,44	24,64	19,71	29,57	49,28
1.14.0.11.	Composição	C0009	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	129,90	4,10	5,20	270,19	405,29	675,48
1.14.0.12.	Composição	C0010	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	52,30	4,19	5,31	111,09	166,63	277,71

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR

E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

1.14.0.13.	Composição	C0011	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	4,00	27,51	34,87	55,79	83,69	139,48
1.14.0.14.	Composição	C0012	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	10	46,46	58,89	235,56	353,34	588,90
1.14.0.15.	Composição	C0013	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM	UN	2,00	26,61	33,73	26,98	40,48	67,46
1.14.0.16.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	9,03	11,44	13,73	20,59	34,32
1.14.0.17.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	8,37	10,61	16,98	25,46	42,44
1.15.			SERVIÇOS FINAIS						278,43	
1.15.0.1.	SINAPI	96537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	112,27	1,96	2,48	111,37	167,06	278,43
3.			PASSARELA COBERTA							28502,11
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							4342,91
3.1.0.1.	SINAPI	74077/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	97,75	3,48	4,41	172,43	258,65	431,08
3.1.0.2.	Composição	C0021	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	82,72	37,31	47,29	1564,73	2347,10	3911,83
3.2.			INFRAESTRUTURA							10759,89
3.2.1.			SAPATA E VIGA BALDRAME							8245,94
3.2.1.1.	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,44	151,27	191,73	1030,74	1546,11	2576,85
3.2.1.2.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	34,56	52,09	66,02	912,66	1368,99	2281,65
3.2.1.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	153,22	7,14	9,05	554,66	831,98	1386,64
3.2.1.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,65	9,18	11,63	207,71	311,57	519,28

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR

E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

3.2.1.6.	Composição	C0019	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,33	351,00	444,90	592,61	888,91	1481,52
3.2.2.			ARRANQUE PARA PILARES							2513,95
3.2.2.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF. 12/2015	M2	15,4	50,61	64,15	395,16	592,75	987,91
3.2.2.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	131,12	5,72	7,25	380,25	570,37	950,62
3.2.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	24,93	7,37	9,34	93,14	139,71	232,85
3.2.2.4.	Composição	C0019	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,77	351,00	444,90	137,03	205,54	342,57
3.2.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO							1049,25
3.2.3.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	41,47	19,96	25,30	419,70	629,55	1049,25
3.3.			SUPRAESTRUTURA							3726,30
3.3.0.1.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18MM. AF. 12/2015	M2	18,91	86,80	110,02	832,19	1248,29	2080,48
3.3.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	26,39	9,26	11,74	123,93	185,89	309,82
3.3.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	110,39	5,72	7,25	320,13	480,20	800,33
3.3.0.4.	Composição	C0019	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,95	444,87	563,87	214,27	321,41	535,68
3.4.			COBERTURA							8381,34

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR

E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

3

3.4.0.1.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	97,76	37,45	47,46	1855,88	2783,81	4639,69
3.4.0.2.	SINAPI	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	97,76	17,24	21,85	854,42	1281,63	2136,06
3.4.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	42,6	29,74	37,69	642,24	963,36	1605,59
3.5.			SERVIÇOS FINAIS							242,42
3.5.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	97,75	1,96	2,48	96,97	145,45	242,42

Validade da proposta: 20 de fevereiro de 2020.

Verê, 20 de dezembro de 2019

Alaine Dezordi Casarin

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

ALINE DEZORDI CASARIN

RG: 10.670.774-0 - SSP/PR

CPF: 080.864.729-65

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Henrique Adler de Chagas

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

HENRIQUE ADLER DE CHAGAS

RG: 10.619.560-9 - SSP/PR

CPF: 089.005.569-67

SÓCIO ADMINISTRADOR

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR

E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019

OBRA: AMPLIAÇÃO DE 210,32 M², NA ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBISTHECK, NA COMUNIDADE DO RIO TUNA

ÓRGÃO LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Atividades	Total (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	BRINQUEDOTECA/SALA MULTIUSO/DEPOSITO/RESÍDUOS	R\$ 145.048,35						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.539,52	100,00%					
1.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 12.395,81	100,00%					
1.3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 25.788,58	40,00%	35,00%	25,00%			
1.4	ALVENARIA	R\$ 11.280,27		35,00%	25,00%	20,00%		
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.074,43		100,00%				
1.6	ESQUADRIAS	R\$ 21.706,82			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.7	COBERTURA	R\$ 10.328,21			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
1.8	REVESTIMENTOS	R\$ 23.719,44		25,00%	20,00%	20,00%	35,00%	
1.9	PISOS	R\$ 6.034,53			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
1.10	PINTURA	R\$ 6.485,76					50,00%	50,00%
1.11	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 328,15						100,00%
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.010,78		25,00%	20,00%	20,00%	35,00%	

1

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR

E-MAIL: CHAGASCASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

000431

Validade da proposta: 20 de fevereiro de 2020

Alaine Dezordi Casarin

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

ALINE DEZORDI CASARIN

RG: 10.670.774-0 - SSP/PR

CPF: 080.864.729-65

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Henrique Adler de Chagas

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

HENRIQUE ADLER DE CHAGAS

RG: 10.619.560-9 - SSP/PR

CPF: 089.005.569-67

SÓCIO ADMINISTRADOR

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR

E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019

OBRA: AMPLIAÇÃO DE 210,32 M², NA ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBISTHECK, NA COMUNIDADE DO RIO TUNA

ÓRGÃO LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR

DETALHAMENTO DO ÍNDICE DO BDI

BDI - Bonificação e Despesas Indiretas	
Nº do contrato: 0-yy / 0	
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PR	
Empreendimento: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JK	
Programa: I	
Identifique o tipo de obra:	1
Construção de edifícios:	1
	Informe a base de cálculo do ISSQN. Sobre os serviços.
	X Sobre a mão-de-obra.
	Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13161/2015. SEM Desoneração. x COM Desoneração.

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR

E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,15%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,50%
I1: PIS e COFINS				
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração				

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
 20,34% 22,12% 25,00%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,73%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,75%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)]/(1-1-12)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)]/(1-1-12-13)]-1$$

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA
 CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÊ - PR
 E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

3

Declaro que a alternativa adotada é: COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Veré, 20 de dezembro de 2019

Validade da proposta: 20 de fevereiro de 2019.

Aline Dezordi Casarin

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

ALINE DEZORDI CASARIN

RG: 10.670.774-0 - SSP/PR

CPF: 080.864.729-65

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Henrique Adler de Chagas

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

HENRIQUE ADLER DE CHAGAS

RG: 10.619.560-9 - SSP/PR

CPF: 089.005.569-67

SÓCIO ADMINISTRADOR

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. VEREADOR PEDRO JOSÉ DA SILVA, 418 | CENTRO | VERÉ - PR

E-MAIL: CHAGASECASARIN.ENG@GMAIL.COM

CEL.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

MODELO Nº 07

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
24.486.212/0001-99
RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, CENTRO, REALEZA, PARANÁ
Eng.borsatti@gmail.com (46) 3543-4163

PROPOSTA DE PREÇOS

Realeza, 17 de dezembro de 2019.

À Comissão de Licitação


Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 025/2019

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de ampliação de 210,32m², incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25(remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1	71602	Execução de ampliação de 210,32m ² , incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25(remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR.	RS 132.084,87	RS 56.607,80	RS 188.692,67
VALOR TOTAL POR EXTENSO RS 188.692,67 (Cento e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais com sessenta e sete centavos).					


BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99


Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/D



O prazo de execução do objeto da licitação é de **180 (cento e oitenta)** dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI

CPF: 072.939.649-51

RG: 8.036.234-0

CREA-PR: 138226/D

Douglas S. Borsatti
Engenheiro Civil
CREA-PR 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99



BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 24.486.212/0001-99 RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, CENTRO, REALEZA, PARANÁ DATA: 20/12/2019

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI CPF: 072.939.649-51 RG: 8.036.234-0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI (%)	Preço Unitário	Mão de obra	Material	Preço Total
AMPLIAÇÃO ESCOLA JK - RIO TUNA											
219.929,11											
1.			BRINQUEDOTECA - SALAS MULTIFUNCIONAL- DEPOSITO - RESIDUOS								198.692,67
1.1.			SERVICOS PRELIMINARES								156.064,26
1.1.0.1.	Composição	C0021	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM REAPROVEITAMENTO DE ZX	M2	170,06	40,15	BCI 1	50,89	2596,57	6058,66	9.189,44
1.1.0.2.	SINAPI	740772	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	112,57	3,74	BCI 1	4,75	160,26	373,95	534,22
1.2.			INFRAESTRUTURA								13.339,10
1.2.1.			ESTACAS								4.020,04
1.2.1.1.	SINAPI	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÁMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO	M	108,00	29,37	BCI 1	37,22	1206,01	2814,03	4.020,04
1.2.2.			BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015								264,54
1.2.2.1.	SINAPI	92269	ARRANQUE DE PILAR	M2	1,37	54,46	BCI 1	69,03	28,37	66,20	94,57
1.2.2.2.	SINAPI	92778	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	KG	15,87	6,16	BCI 1	7,80	36,68	85,58	122,25
1.2.2.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,78	9,97	BCI 1	12,63	10,46	24,41	34,87
1.2.2.4.	Composição	C0015	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	0,07	370,14	BCI 1	489,15	9,65	22,99	32,84
1.2.3.			CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953).								9.034,52
1.2.3.1.	SINAPI	96542	VIGAS BALDRAMES E BLOCOS	M2	56,21	56,05	BCI 1	71,04	1198,03	2795,39	3.993,42
1.2.3.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,52	46,85	BCI 1	59,38	62,70	146,31	209,02
1.2.3.3.	Composição	C0015	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COOROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M3	3,84	370,14	BCI 1	469,15	540,46	1261,06	1.801,54
1.2.3.4.	SINAPI	96545	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	KG	164,87	7,68	BCI 1	9,74	481,69	1123,94	1.606,63
1.2.3.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,23	6,21	BCI 1	7,88	116,34	271,45	387,79
1.2.3.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,87	9,87	BCI 1	12,52	311,14	725,99	1.037,13
1.3.			SUPRAESTRUTURA								27.750,49
1.3.0.1.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 19 MM. AF_12/2015	M2	58,03	93,40	BCI 1	118,38	1989,89	4643,08	6.632,98

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI

CPF: 072.939.649-51

RG: 8.036.234-0

CREA-PR: 138226/D

RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR

CNPJ: 24486212000199 EMAIL: elos.engenheiro@gmail.com TEL- 46 991288621

4

03

000429



BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA

1.3.0.2.	SINAPI	92286	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	58,09	71,84	BOI 1	91,06	1586,91	3702,78	5.289,69
1.3.0.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	181,22	9,97	BOI 1	12,83	611,03	1425,74	2.036,77
1.3.0.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	148,79	7,67	BOI 1	9,73	437,15	1020,01	1.457,16
1.3.0.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	271,06	6,16	BOI 1	7,90	634,43	1480,33	2.114,75
1.3.0.6.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,76	5,32	BOI 1	6,75	96,67	225,57	322,25
1.3.0.7.	Composição	C0015	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8863)	M3	5,83	370,14	BOI 1	488,15	834,62	1947,44	2.782,06
1.3.0.8.	Composição	C0018	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, CONCRETO 25 MPA, ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	92,60	60,62	BOI 1	76,83	2134,45	4980,36	7.114,84
1.4.			ALVENARIA								12.139,57
1.4.0.1.	SINAPI	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE	M2	159,56	36,06	BOI 1	48,24	2309,24	5368,23	7.697,46
1.4.0.2.	Composição	C0017	ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	19,51	91,84	BOI 1	116,40	681,30	1589,71	2.271,01
1.4.0.3.	Composição	C0016	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 21 FUROS DE 11,5X24,5X5,5CM	M	29,75	32,81	BOI 1	41,58	371,11	865,92	1.237,03
1.4.0.4.	SINAPI	93198	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	23,80	31,19	BOI 1	39,54	279,92	653,14	933,05
1.5.			CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016								2.232,31
1.5.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	M2	67,46	21,48	BOI 1	27,23	550,99	1285,64	1.636,63
1.5.0.2.	SINAPI	74066/2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA	M2	4,84	64,50	BOI 1	81,75	118,70	278,68	385,68
1.6.			ESQUADRIAS								23.357,64
1.6.0.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	14,16	817,73	BOI 1	1036,47	4402,94	10275,53	14.676,48
1.6.0.2.	SINAPI	84669	VIDRO LISO COM LAM. TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	14,16	149,35	BOI 1	169,30	804,14	1876,32	2.690,46
1.6.0.3.	SINAPI	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM	UN	2,00	616,26	BOI 1	781,11	469,67	1063,56	1.562,23
1.6.0.4.	SINAPI	91332	FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	611,86	BOI 1	775,53	232,66	542,87	775,53
1.6.0.5.	SINAPI	91341	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM	UN	2,52	660,81	BOI 1	879,41	664,83	1551,27	2.216,10
1.6.0.6.	SINAPI	98669	FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	2,60	54,35	BOI 1	68,69	53,74	125,36	179,12
1.6.0.7.	Composição	C0020	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	18,40	54,35	BOI 1	68,69	380,29	887,33	1.267,62
1.7.			PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.								11.114,36
1.7.0.1.	SINAPI	94204	COBERTURA	M2	110,60	40,29	BOI 1	51,07	1694,57	3854,00	5.648,57
			TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016								

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
 CPF: 072.939.649-51
 RG: 8.036.234-0
 CREA-PR: 138226/D

RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR
 CNPJ: 24486212000199 EMAIL- elos.engenheiro@gmail.com TEL- 46 991288621

000440

Handwritten signature and initials



1.7.0.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	6,00	23,06	BDI1	29,23	52,61	122,75	175,36
1.7.0.3.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	110,60	37,74	BDI1	47,63	158,71	3703,23	5.290,33
1.8.			REVESTIMENTOS								26.823,77
1.8.1.			PAREDES INTERNAS								8.912,48
1.8.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	163,59	2,53	BDI1	3,21	157,38	367,22	524,60
1.8.1.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	121,26	13,44	BDI1	17,03	619,69	1445,95	2.055,64
1.8.1.3.	Composição	C0022	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, DIMENSÕES 10 X 10 CM, PARA SUPERFÍCIES INTERNAS OU EXTERNAS, ALINHADAS A PRUMO	M2	42,27	118,00	BDI1	149,57	1996,67	4425,57	6.322,25
1.8.2.			PAREDES EXTERNAS								10.823,76
1.8.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	159,32	2,53	BDI1	3,21	153,27	357,64	510,91
1.8.2.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	118,16	27,75	BDI1	35,18	1246,99	2909,64	4.156,63
1.8.2.3.	Composição	C0022	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA, DIMENSÕES 10 X 10 CM, PARA SUPERFÍCIES INTERNAS OU EXTERNAS, ALINHADAS A PRUMO	M2	41,16	118,00	BDI1	149,57	1846,87	4309,36	6.156,23
1.8.3.			TETO								5.787,59
1.8.3.1.	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	103,09	16,54	BDI1	20,96	646,31	1512,72	2.161,03
1.8.3.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	103,09	27,75	BDI1	35,18	1087,95	2538,55	3.626,50
1.9.			PISOS								6.489,80
1.9.0.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	7,74	45,62	BDI1	57,82	134,28	313,28	447,52
1.9.0.2.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	103,09	25,21	BDI1	31,95	988,11	2305,58	3.293,69
1.9.0.3.	SINAPI	96681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2016	M2	3,63	20,98	BDI1	26,59	30,55	71,29	101,84
1.9.0.4.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	99,26	20,44	BDI1	25,90	771,31	1799,72	2.571,02
1.9.0.5.	SINAPI	86648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	16,80	3,74	BDI1	4,75	23,92	55,81	79,73
1.10.			PINTURA								6.979,38
1.10.1.			PINTURA INTERNA								3.663,88
1.10.1.1.	SINAPI	86483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	128,09	2,14	BDI1	2,71	104,21	243,15	347,35
1.10.1.2.	SINAPI	86485	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	128,09	7,89	BDI1	9,75	374,85	874,17	1.248,82

000441

B



BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA

1.10.1.3.	SINAPI	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOES, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	16,68	21,16	BOI 1	26,82	134,19	313,11	447,30
1.10.1.4.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOES	M2	5,46	13,61	BOI 1	17,25	26,26	65,93	94,19
1.10.1.5.	SINAPI	86489	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	M2	128,09	8,91	BOI 1	11,29	433,78	1012,15	1.445,93
1.10.2.			PINTURA TETO								1.593,04
1.10.2.1.	SINAPI	86484	APLICAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	103,09	1,86	BOI 1	2,51	77,54	180,84	258,48
1.10.2.2.	SINAPI	86488	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	M2	103,09	10,21	BOI 1	12,95	400,37	934,19	1.334,56
1.10.3.			PINTURA EXTERNA								1.802,76
1.10.3.1.	SINAPI	86483	APLICAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	128,28	2,14	BOI 1	2,71	104,36	243,51	347,87
1.10.3.2.	SINAPI	86489	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	M2	110,68	8,91	BOI 1	11,29	374,82	874,58	1.249,40
1.10.3.3.	SINAPI	96305	TEXTURA ACRILICA, APLICAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016	M2	17,60	9,21	BOI 1	11,69	61,65	143,85	205,49
1.11.			INSTALAOES DE PREVENAO E COMBATE A INCENDIO								353,11
1.11.0.1.	SINAPI	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	122,43	BOI 1	155,17	48,55	106,62	155,17
1.11.0.2.	SINAPI	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF_11/2017	UN	2,00	28,49	BOI 1	36,11	21,67	50,58	72,23
1.11.0.3.	Composio	C0014	PLACA DE SINALIZAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	33,06	BOI 1	41,90	37,71	88,00	125,71
1.12.			INSTALAOES HIDRAULICAS								2.163,82
1.12.1.			PLUVIAL								2.163,82
1.12.1.1.	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	2,00	67,90	BOI 1	86,07	51,84	120,49	172,13
1.12.1.2.	SINAPI	89857	LUA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	1,00	16,61	BOI 1	21,05	6,31	14,73	21,05
1.12.1.3.	SINAPI	83651	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	M	49,71	27,69	BOI 1	35,09	523,32	1221,08	1.744,42
1.12.1.4.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	34,15	BOI 1	43,28	12,98	30,30	43,28
1.12.1.5.	SINAPI	86610	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAO. AF_12/2014	UN	10,00	10,27	BOI 1	13,02	36,06	91,15	130,21
1.12.1.6.	SINAPI	86634	JUNAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAO. AF_12/2014	UN	2,00	20,80	BOI 1	26,36	15,82	36,91	52,73
1.13.			SPDA								6.478,70
1.13.0.1.	SINAPI	96111	CAIXA DE INSPEAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	10,00	16,25	BOI 1	23,13	69,38	161,68	231,26
1.13.0.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF_12/2017	UN	12,00	32,76	BOI 1	41,53	149,50	348,83	488,32
1.13.0.3.	SINAPI	96689	CAPTOR TPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF_12/2017	UN	2,00	60,56	BOI 1	76,76	46,06	107,46	153,52
1.13.0.4.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAO	M	89,13	29,22	BOI 1	37,04	990,40	2310,94	3.301,34
1.13.0.5.	Colocao	1	BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"X1/8" (6 MT)	UN	41,00	44,15	BOI 1	55,96	666,28	1605,96	2.294,26
1.14.			INSTALAOES ELETRICAS								8.870,34

000442

06

R

RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR
 CNPI: 24486212000199 EMAIL- elos.engenheiro@gmail.com TEL- 46 991288621

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
 CPF: 072.939.649-51
 RG: 8.036.234-0
 CREA-PR: 138226/D



BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA

1.14.0.1.	SINAPI	91837	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	10,00	7,13	BDI1	9,04	27,12	63,28	90,39
1.14.0.2.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	21,00	6,40	BDI1	8,11	51,12	119,27	170,39
1.14.0.3.	Composicao	C0001	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	8,00	2,88	BDI1	3,65	8,76	20,43	29,18
1.14.0.4.	Composicao	C0002	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	8,00	1,72	BDI1	2,18	5,24	12,23	17,48
1.14.0.5.	Composicao	C0003	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0.6H1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	248,10	7,41	BDI1	9,39	699,23	1631,53	2.330,76
1.14.0.6.	Composicao	C0004	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	597,30	4,85	BDI1	6,14	1101,05	2569,11	3.670,15
1.14.0.7.	Composicao	C0005	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	M	3,00	9,07	BDI1	11,49	10,34	24,13	34,48
1.14.0.8.	Composicao	C0006	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	18,00	4,65	BDI1	5,90	31,84	74,30	106,15
1.14.0.9.	Composicao	C0007	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	18,00	8,92	BDI1	11,31	61,07	142,80	203,56
1.14.0.10.	Composicao	C0008	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	UN	2,00	20,92	BDI1	26,52	15,91	37,12	53,03
1.14.0.11.	Composicao	C0009	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	129,90	4,41	BDI1	5,60	218,07	508,62	726,89
1.14.0.12.	Composicao	C0010	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	52,30	4,51	BDI1	5,71	89,65	209,19	288,85
1.14.0.13.	Composicao	C0011	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	4,00	29,60	BDI1	37,52	45,03	105,07	150,10
1.14.0.14.	Composicao	C0012	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820 W, BASE G13	UN	10,00	50,00	BDI1	63,37	190,12	443,60	633,72
1.14.0.15.	Composicao	C0013	CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSÕES *200 X 200 X 90* MM	UN	2,00	26,64	BDI1	36,30	21,78	50,82	72,59
1.14.0.16.	SINAPI	93855	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	3,00	9,71	BDI1	12,31	11,08	25,85	36,93
1.14.0.17.	SINAPI	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	4,00	9,01	BDI1	11,42	13,70	31,97	45,67
1.15.			SERVIÇOS FINAIS								299,82
1.15.0.1.	SINAPI	9637	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	112,27	2,11	BDI1	2,67	89,89	209,73	299,62
2.			PASSARELA COBERTA								32.347,64
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES								4.873,43
2.1.0.1.	SINAPI	740772	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, A TRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	97,75	3,74	BDI1	4,75	139,17	324,72	463,89
2.1.0.2.	Composicao	C0021	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	82,72	40,15	BDI1	50,89	1262,86	2946,68	4.209,55
2.2.			INFRAESTRUTURA								13.637,80
2.2.1.			SAPATA E VIGA BALDRAME								8.873,27
2.2.1.1.	SINAPI	96538	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_08/2017	M2	13,44	162,77	BDI1	206,31	631,85	1940,98	2.772,82
2.2.1.2.	SINAPI	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_08/2017	M2	34,56	56,05	BDI1	71,04	736,59	1718,71	2.455,30
2.2.1.3.	SINAPI	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	153,22	7,66	BDI1	9,74	447,85	1044,52	1.492,17

000443

07

8

B

RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR
CNPJ: 24486212000199 EMAIL- elos.engenheiro@gmail.com TEL- 46 991288621

Douglas
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.648-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 136226/D



BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA

2.2.1.4.	SINAPI	98543	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	44,65	9,87	BDI 1	12,52	167,64	391,16	558,80
2.2.1.5.	Composição	C0019	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,33	377,69	BDI 1	478,73	478,25	1115,91	1.594,16
2.2.2.			ARRANQUE DE PILAR								2.705,25
2.2.2.1.	SINAPI	92289	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	15,40	54,46	BDI 1	69,03	318,93	744,17	1.063,10
2.2.2.2.	SINAPI	92778	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015	KG	131,12	6,16	BDI 1	7,80	306,89	716,08	1.022,87
2.2.2.3.	SINAPI	92759	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,93	7,93	BDI 1	10,05	75,17	175,40	250,57
2.2.2.4.	Composição	C0019	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,77	377,69	BDI 1	478,73	110,59	256,03	368,62
2.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO								1.129,04
2.3.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_08/2018	M2	41,47	21,48	BDI 1	27,23	338,71	790,33	1.129,04
2.4.			SUPRAESTRUTURA								3.888,04
2.4.0.1.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	18,91	93,40	BDI 1	118,36	671,56	1567,03	2.236,61
2.4.0.2.	SINAPI	92775	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,39	9,97	BDI 1	12,63	100,02	233,38	333,40
2.4.0.3.	SINAPI	92778	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,39	6,16	BDI 1	7,80	258,37	602,87	861,24
2.4.0.4.	Composição	C0019	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,95	377,69	BDI 1	478,73	136,44	318,35	454,79
2.5.			COBERTURA								9.019,22
2.5.0.1.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M2	97,76	40,29	BDI 1	51,07	1.487,84	3.464,96	4.992,80
2.5.0.2.	SINAPI	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	97,76	19,55	BDI 1	23,51	689,59	1.609,04	2.298,63
2.5.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	42,60	32,00	BDI 1	40,56	518,34	1.209,45	1.727,79
3.			SERVIÇOS FINAIS								260,87
3.1.			LIMPEZA FINAL DA OBRA								260,87
3.1.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	97,75	2,11	BDI 1	2,67	76,26	182,61	260,87
AMPLIAÇÃO ESCOLA JK - RIO TUNA											188.692,67

000424

Douglas Spochiado Borsatti

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 136226/D

RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR
CNPJ: 24486212000199 EMAIL: elos.engenheiro@gmail.com TEL- 46 991288621

B

08



BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

PROponente

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI CNPJ 24.486.212/0001-99

Empreendimento

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JK LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Atividades	Total (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1							
BRINQUEDOTECA/SALA MULTISUJEITOS/RESÍDUOS	R\$ 156.084,26						
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	9189,44	100,00%					
1.2 INFRAESTRUTURA	13339,10	100,00%					
1.3 SUPRAESTRUTURA	27750,49	40,00%	40,00%	20,00%			
1.4 ALVENARIA	12138,57	6,43%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO	2232,31	1,18%	100,00%				
1.6 ESQUADRIAS	23357,54	12,38%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
1.7 COBERTURA	11114,26	5,89%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
1.8 REVESTIMENTOS	25523,77	13,53%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
1.9 PISOS	6462,80	13,53%		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
1.10 PINTURA	6979,38	3,70%				50,00%	50,00%
1.11 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	353,11	0,19%					100,00%
1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2163,82	1,15%	20,00%		20,00%	40,00%	
1.13 SPDA	6478,70	3,43%				50,00%	50,00%
1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8870,34	4,59%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.15 SERVIÇOS FINAIS	296,62	0,16%				100,00%	
2							
PASSARELA COBERTA	R\$ 32.608,41						
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	4673,43	2,49%			100,00%		
2.2 INFRAESTRUTURA	13637,80	7,23%			100,00%		
2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO	1129,04	0,60%			20,00%		
2.4 SUPRAESTRUTURA	3888,04	2,06%				80,00%	
2.5 COBERTURA	9019,22	4,76%					100,00%
2.6 SERVIÇOS FINAIS	260,87	0,14%					100,00%
TOTAL GERAL		18,02%	12,96%	13,56%	20,61%	18,65%	16,17%
TOTAL SIMPLES		33628,73	24245,67	25305,76	40526,02	40999,84	35544,79
TOTAL ACUMULADO		33628,73	57874,40	83180,16	123706,18	164706,02	188692,67

Douglas S. Borsatti
RESPONSÁVEL LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO
DOUGLAS S. BORSATTI
 RG: 8.036.234-0 CPF: 072.939.649-51 CREA PR 138226/D

Douglas S. Borsatti
Douglas S. Borsatti
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 138226/D

Douglas S. Borsatti
BORSATTI
 ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ 24 486 212/0001 99

000425

Handwritten mark

RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, REALEZA/PR
 CNPJ: 24486212000199 EMAIL: elos.engenheiro@gmail.com TEL- 46 991288621



BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 24.486.212/0001-99
 ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBISTHECK

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ 24 486 212/0001 99

000446

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,15%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	6,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
BDI COM DESONERAÇÃO	BDI DES	26,75%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

REALEZA / PR

quinta feira, 19 de dezembro de 2019

REALEZA PARANÁ

Data: 19/12/2019


 DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI

CPF: 072.939.649-51

RG: 8.036.234-0

CREA-PR: 138226/D


 BORSATTI
 ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ 24 486 212/0001 99


 Douglas S. Borsatti
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 138226/D







ABITEC ENGENHARIA

CNPJ: 73721664/0001-13
Av.: União da Vitória, 878 - Vila Nova
Francisco Beltrão - PR
CEP 85.605-040
habitec.engenharia@gmail.com

000447

Projetos e Obras

PROPOSTA DE PREÇOS

CELSO VICENTE PINTO - EPP

Rua União da Vitória 878, Francisco Beltrão, Fone: (046) 3524 6060 CNPJ 73721664/0001-13.

Francisco Beltrão, 20 de dezembro de 2019.

À Comissão de Licitações

Referente: LICITAÇÃO TP-025/2019 - Ampliação Escola Municipal Juscelino Kubistheck

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de ampliação de 210,32m², incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25 (remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão - PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor Total da obra R\$
1	71602	Execução de ampliação de 210,32m ² , incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25 (remanescente A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão - PR.	136.952,57	58.692,16	195.644,73

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de **R\$ 195.644,73** (cento e noventa e cinco mil seiscientos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).


O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.



Celso Vicente Pinto
RG: 3.218.117-1 SSP/PR
CPF: 386 319 459-34



LICITAÇÃO TP-025/2019 - PROCESSO Nº 962/2019 - AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL JUCELINO KUBISTHECK

PLANILHA DE ORÇAMENTO								
Item	Descrição	Un	Quantidade	Unitário Mão-de-Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total
								195.844,73
1.	BRANQUEAMENTO - SALAS MULTIFUNCIONAL, DEPOSITO - RESERVAS							183.620,06
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.890,71	6.743,68	9.634,37
1.1.1.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSA. DIMENS. COMPRENSIVA DO LOCAL DE OBRA, ALTORES DE GARANTIA DE UNIDADE CONSTRUTIVAS PORTALISTAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 15 DIAS	M2	179,08	16,01	37,34	2.722,98	6.350,79	9.073,77
1.1.2.	REAPROVEITAMENTO DE 15 DIAS	M2	112,53	1,49	3,49	167,73	392,87	560,60
1.1.	INFRAESTRUTURA					4.195,23	9.786,64	13.983,87
1.1.1.	ESTACAS					1.264,68	2.949,48	4.214,16
1.1.1.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FUND. ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LIGADO POR CARRANHO RETORNA, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM, AF_000015	M	108,32	11,71	27,31	1.264,68	2.949,48	4.214,16
1.1.2.	ARRAMAÇÃO DE PILARES					89,42	208,88	298,30
1.1.2.1.	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA, RESINA, 40x50 MM, AF_000015	M2	1,37	21,71	50,66	29,74	69,40	99,14
1.1.2.2.	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERCEIRA OU SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_000015	M3	15,47	2,45	5,73	38,39	89,79	128,18
1.1.2.3.	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERCEIRA OU SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_000015	M3	2,78	3,97	9,27	10,96	25,59	36,55
1.1.2.4.	CONCRETO USANDO BOMBALHA, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 0,5LMP + 100 + 20 MM, INCLUI FORTIFICADO DE BOMBALHEIRO (0,01 M3)	M3	0,07	147,54	344,27	10,33	24,10	34,43
1.1.3.	VIGAS BALDRAMES E BLOCOS					2.841,13	6.630,28	9.471,41
1.1.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA, RESINA, 40x50 MM, AF_000015	M2	19,21	22,34	52,14	1.255,73	2.930,79	4.186,52
1.1.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO USANDO BOMBALHA, 40x50 MM, AF_000015	M2	3,52	18,68	43,57	66,75	153,37	219,12
1.1.3.3.	CONCRETO USANDO BOMBALHA, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 0,5LMP + 100 + 20 MM, INCLUI FORTIFICADO DE BOMBALHEIRO (0,01 M3)	M3	3,94	147,54	344,27	566,55	1.322,00	1.888,55
1.1.3.4.	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAMA OU BRITA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_000015	M3	194,87	3,06	7,15	504,50	1.178,82	1.683,32
1.1.3.5.	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAMA OU BRITA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_000015	M3	46,23	2,48	5,78	122,09	284,55	406,64
1.1.3.6.	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAMA E BRITA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_000015	M3	82,87	3,94	9,18	326,51	760,75	1.087,26
1.1.	SUPRABRUTARIA					6.725,58	20.365,28	29.090,86
1.1.1.	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PLARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA, PLASTIFICADA, 40 x 50 MM, AF_000015	M2	36,33	37,23	86,67	2.086,00	4.867,33	6.953,33
1.1.2.	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA, PLASTIFICADA, 40 x 50 MM, AF_000015	M2	38,39	28,84	66,82	1.863,70	3.881,57	5.545,27
1.1.3.	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERCEIRA OU SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_000015	M3	191,22	3,97	9,27	640,04	1.494,51	2.134,55
1.1.4.	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERCEIRA OU SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_000015	M3	149,79	3,06	7,14	458,38	1.069,50	1.527,88
1.1.5.	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERCEIRA OU SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_000015	M3	271,06	2,45	5,73	664,10	1.553,17	2.217,27
1.1.6.	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERCEIRA OU SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_000015	M3	47,10	2,12	4,96	101,25	236,89	338,14
1.1.7.	CONCRETO USANDO BOMBALHA, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 0,5LMP + 100 + 20 MM, INCLUI FORTIFICADO DE BOMBALHEIRO (0,01 M3)	M3	5,07	147,54	344,27	874,91	2.041,52	2.916,43
1.1.8.	LUBRIFICANTE CONVENCIONAL (LUBRIF. VISCOZ) PARA TORNO, UNIVERSAL, CONCRETO 20 MPa, DESMONTAGEM 180 LITROS, E MANUTENÇÃO	M3	10,58	24,16	66,38	2.237,22	5.220,79	7.458,01
1.1.	ALVENARIA					3.817,50	8.907,27	12.724,77
1.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 140X140X200MM (SERRALHA TAM) DE PARQUEIRAS COM ABRA LIGADA MAIOR OU IGUAL A 60 CM VIGAS E ARMASSADA DE ASSENTAMENTO COM CONCRETO EM BETONERA, AF_000014	M2	159,58	15,17	35,40	2.420,53	5.648,42	8.068,95
1.1.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 27 FURADO DE 11,5x14,5x20,0 CM	M2	19,07	36,91	85,42	714,28	1.666,54	2.380,80
1.1.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 27 FURADO DE 11,5x14,5x20,0 CM	M2	30,75	13,08	30,81	389,13	907,87	1.296,80
1.1.4.	CONCRETO MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA VIGA DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_000015	M	33,60	12,44	29,01	293,58	684,64	978,22
1.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO					701,90	1.638,20	2.340,10
1.1.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM FIBRA ASFÁLTICA, 2 COATINGS, AF_000015	M2	97,48	8,56	19,98	577,46	1.347,85	1.925,31
1.1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE E FIBRA DE POLIESTER	M2	4,84	25,71	59,99	124,44	290,35	414,79
1.1.	BRANQUEAMENTO					7.345,72	17.139,84	24.485,56
1.1.1.	ANGELA DE AÇO SACULANTE, PISOÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VENTILADOR, AF_000015	M2	14,19	325,96	760,57	4.615,59	10.760,67	15.376,26
1.1.2.	BRANCO UNICO PARA RECREAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM IMPERMEABILIZANTE, AF_000015	M2	14,10	59,53	138,91	842,94	1.869,91	2.809,91
1.1.3.	RETE DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA, LIGAS OU BARRAS, INCLUI: MONTAGEM, IMPERMEABILIZANTE DE 3,0 CM, (INCLUI INCLUI: COBRANÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BARRAS), SEM ESCALONARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_000015	UN	2,00	245,85	573,19	491,30	1.146,38	1.637,68
1.1.4.	RETE DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA, LIGAS OU BARRAS, INCLUI: MONTAGEM, IMPERMEABILIZANTE DE 3,0 CM, (INCLUI INCLUI: COBRANÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BARRAS), SEM ESCALONARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_000015	UN	1,00	243,80	569,09	243,89	569,09	812,98
1.1.5.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ALTO TIPO VENTILADA COM QUADRADO	M2	2,50	278,56	645,31	696,93	1.626,18	2.323,11
1.1.6.	PINTURA COM BRANCO UNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_000015	M2	2,80	21,67	50,55	56,34	131,43	187,77
1.1.7.	PINTURA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 1,0 CM	M	14,40	21,67	50,55	309,73	690,12	1.000,85
1.1.	COBERTURA					3.494,80	8.156,05	11.650,85
1.1.1.	TELHAMENTO COM TELA CERÂMICA CAPA-CHANEL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 FURAS, INCLUI TRANSPORTADOR, AF_000015	M2	110,80	16,06	37,48	1.776,24	4.145,29	5.921,53
1.1.2.	PIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTES DE 25 CM, INCLUI TRANSPORTADOR, AF_000015	M	6,00	9,19	21,45	55,14	128,70	183,84
1.1.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR HIRAS, CARRIOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 7 AGUAS PARA TELA CERÂMICA CAPA-CHANEL, INCLUI TRANSPORTADOR, AF_000015	M2	110,80	15,04	35,10	1.663,42	3.882,06	5.545,48
1.1.	ARRAMAÇÃO					8.027,03	18.725,80	26.752,83
1.1.1.	ARRAMAÇÃO INTERNA					2.803,56	6.538,11	9.341,67
1.1.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COM COLHER DE FERRO	M2	100,58	1,01	2,35	165,23	384,44	549,67
1.1.1.2.	MARGA UNICA PARA RECREAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM IMPERMEABILIZANTE, AF_000015	M2	171,38	5,38	12,49	648,88	1.514,54	2.164,49
1.1.1.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR HIRAS, CARRIOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 7 AGUAS PARA TELA CERÂMICA CAPA-CHANEL, INCLUI TRANSPORTADOR, AF_000015	M2	42,77	47,04	109,75	1.988,38	4.639,13	6.627,51
1.1.1.	ARRAMAÇÃO EXTERNA					3.400,93	7.941,42	11.342,35
1.1.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COM COLHER DE FERRO	M2	158,27	1,01	2,35	160,91	374,40	535,31
1.1.1.2.	MARGA UNICA PARA RECREAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM IMPERMEABILIZANTE, AF_000015	M2	118,10	11,06	25,81	1.306,65	3.049,71	4.356,36
1.1.1.3.	RECREAMENTO EM PASTELA CERÂMICA, DIMENSÃO 10 X 10 CM, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, ALVENARIAS E PISOS	M2	41,48	47,04	109,75	1.936,17	4.517,31	6.453,48
1.1.1.	RETE					1.819,54	4.246,27	6.065,81
1.1.1.1.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESPERTEADORA DE TETO, ARGAMASSA REESTABILIZADA COM FIBRA DE POLIESTER, AF_000015	M2	100,58	6,59	15,38	579,36	1.585,52	2.264,88
1.1.1.2.	MARGA UNICA PARA RECREAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM IMPERMEABILIZANTE, AF_000015	M2	100,58	11,06	25,81	1.140,18	2.660,75	3.800,93

Handwritten signature: Celso Vicente Pinto

Handwritten signature: [Illegible]

Handwritten mark: m

Handwritten mark: 60

CELSON VICENTE PINTO - EPP - CNPJ 73721664/0001-13.
R União da Vitória 878 - Francisco Beltrão, FONE: (046) 3524 6060, CEP: 85605-040

LICITAÇÃO TP-025/2019 - PROCESSO Nº 962/2019 - AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL JUCELINO KUBISTHECK

BDI					
Nº do contrato: LICITAÇÃO Nº 025/2019					
Tomador: Município de Francisco Beltrão - Paraná					
Empreendimento: Ampliação Escola Municipal Juscelino Kubistheck					
Identifique o tipo de obra:	1	0			
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.			
Construção de rodovias e ferrovias:	2	()	Sobre os serviços.		
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas:	3		Sobre a mão-de-obra.		
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica:	4	Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.			
Obras portuárias, marítimas e fluviais:	5	0	SEM Desoneração.		
Fornecimento de materiais e equipamentos:	6	(X)	COM Desoneração.		
Intervalo de admissibilidade					
Item Componente do BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil	Valores Propostos	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%	
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%	
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%	
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,32%	
I1: PIS e COFINS				3,65%	
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				1,50%	
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%	
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,35%	
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				28,34%	
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.					
BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$					
BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$					

Celson Vicente Pinto
RG 3218117-1

Celson Vicente Pinto
CREA Nº PR-22967/D
CELSON VICENTE PINTO- ME

8

90

3



Folha de Ata Nº 29/2020

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2019. OBJETO: Contratação de empresa para execução de ampliação de 210,32m², incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25(remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR, considerando a revogação da tomada de preços nº 15/2019 de 03/09/2019

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, na Sala de Sessão Pública de Licitações da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, esteve reunida a Comissão Especial para Obras, nomeada através da Portaria nº 264/2019 de vinte de maio de dois mil e dezenove, composta por SAMANTHA PÉCOITS como presidente, e os membros: EDER MARQUES DA ROSA e PRISCILA DE LUCA, para abertura e julgamento dos envelopes de nº 2 contendo PROPOSTA DE PREÇOS” relativas à licitação acima citada. Iniciada a sessão, a presidente da Comissão fez a leitura em do Edital de Habilitação, e reiterou que tendo já expirado o prazo recursal da fase de habilitação, não cabe mais qualquer reclamação pertinente. O registro em ata foi disponibilizado simultaneamente em telão, de forma a oportunizar aos participantes o acompanhamento dos trabalhos. Após conferida a integridade dos envelopes à vista dos presentes, em ato contínuo, a comissão procedeu a abertura dos envelopes nº “2” – PROPOSTA DE PREÇOS das licitantes habilitadas, lendo em voz alta os valor proposto a saber: A licitante CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA apresentou proposta no valor global de R\$ 173.550,46 (cento e setenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) ; A licitante BORSATTI ENGENHARIA EIRELI apresentou proposta no valor global de R\$ 188.692,67 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos); A licitante CELSO VICENTE PINTO - EPP apresentou proposta no valor global de R\$ 195.644,73 (cento e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos). Os membros da comissão rubricaram os documentos relativos à proposta que igualmente foram repassados ao representante presente para vista e rubrica. As propostas foram inicialmente classificadas na ordem crescente em função do “preço global da obra” e ainda observadas as disposições do item 13 do Edital e Modelo nº 07 assim dispostas: 1ª colocada CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA no valor de R\$ 173.550,46 (cento e setenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos); 2ª colocada BORSATTI ENGENHARIA EIRELI no valor de R\$ 188.692,67 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) e 3ª colocada CELSO VICENTE PINTO - EPP no valor de R\$ 195.644,73 (cento e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos). A seguir a Comissão passou à análise da documentação relativa à proposta da primeira colocada, conforme o exigido no item 10 do Edital, compreendendo: Carta Proposta de Preços (10.1.1), Planilha de Serviços (10.1.2); Cronograma físico-financeiro (10.1.3) e Detalhamento do



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Folha de Ata Nº 30/2020

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2019. OBJETO: Contratação de empresa para execução de ampliação de 210,32m², incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25 (remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR, considerando a revogação da tomada de preços nº 15/2019 de 03/09/2019

BDI (10.1.4). Tendo cumpridas todas exigências do edital a Comissão considerou VENCEDORA a licitante CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA com o valor global de R\$ 173.550,46 (cento e setenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos). A presidente da comissão ainda informou que o resultado será publicado no site oficial no Município e imprensa oficial, e após decorrido prazo legal a efetiva contratação fica condicionada à homologação do processo por autoridade competente. Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata às dezesseis horas e quinze minutos, que será assinada pelos membros da Comissão e representantes que assim desejarem.

SAMANTHA PÉCOITS
Presidente da Comissão
Especial de Obras

PRISCILA DE LUCA
Membro da Comissão
Especial de Obras

EDER MARQUES DA ROSA
Membro da Comissão
Especial de Obras



Município de Francisco Beltrão - 2020

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 25/2019

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 529656-8 CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E CNP.J: 28.764.692/0001-23 Telefone: 48 998199694 Status: Classificado Email: almeidasasinengenharia@gmail.com									
Lote 001 - Lote 001									
001	71802	SE	1,00	Classificado			173.550,46	173.550,46	*

Execução de ampliação de 210,32m2, incluindo sala para brinquedoteca;

VALOR TOTAL: 173.550,46

000455



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019

OBJETO: Contratação de empresa para execução de ampliação de 210,32m², incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25(remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR, considerando a revogação da tomada de preços nº 15/2019 de 03/09/2019.

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 264/2019 de 20 de maio de 2019, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público Resultado e classificação das propostas de preços:

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA:

Classificação	RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
1ª	CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA	R\$ 173.550,46
2ª	BORSATTI ENGENHARIA EIRELI	R\$ 188.692,67
3ª	CELSO VICENTE PINTO - EPP	R\$ 195.644,73

Cumpridas todas as condições do edital pela primeira colocada, a comissão declarou VENCEDORA a licitante CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA no valor global de R\$ 173.550,46 (cento e setenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos).

Francisco Beltrão, 11 de fevereiro de 2020.

Presidente da Comissão: SAMANTHA PÉCOITS

Membros da Comissão: PRISCILA DE LUCA

EDER MARQUES DA ROSA

8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado de inexigibilidade de Licitação.

MODALIDADE: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2020.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e instalação de kits de ar condicionado para duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão - PR., incluindo o fornecimento de material e mão de obra.

CONTRATADA: ICABEL VEÍCULOS LTDA

CNPJ Nº 84.938.430/0001-49

VALOR TOTAL: R\$ 13.168,02 (treze mil cento e sessenta e oito reais e dois centavos).

Francisco Beltrão, 12 de fevereiro de 2020.

SAMANTHA MARQUES PÉCOITS

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:

Alex Bruno Chies

Código Identificador:5E3380D7

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO**

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e 3ª AÇÃO TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP.

ESPÉCIE: Contrato de Locação nº 175/2016 – Dispensa de Licitação nº 13/2016.

OBJETO: Locação da sala para instalação da Procuradoria do Estado do Paraná.

ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Administração, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, conforme o contido no Processo Administrativo nº 1233/2020.

Fica prorrogado, a partir de 15 de março de 2020, o prazo de locação por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 14 de março de 2021, conforme abaixo especificado:

Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor Total (R\$)
Locação da sala comercial com área de 192,00m ² localizada no Edifício empresarial Arca Lãnde, no esquina das ruas Perianópolis e Octoviano Teresio dos Santos, nº 228, para fins de utilização para instalação da Procuradoria do Estado no Paraná.	MES	12	2.492,14	29.906,16

O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR pelo período de 12 (doze) meses, o valor de R\$ 29.906,16 (vinte e nove mil novecentos e seis reais com dezesseis centavos)

Francisco Beltrão, 12 de fevereiro de 2020.

ANTÔNIO CARLOS BONETTI

Secretário Municipal da Administração

Publicado por:

Alex Bruno Chies

Código Identificador:6C4396E7

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO**

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de RERRATIFICAÇÃO do termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 215/2018 -- Tomada de Preços nº 05/2018. **OBJETO:** Prestação de serviços para execução de recapeamento asfáltico com CBUQ, sobre calçamento com pedras irregulares, de 10.966,25m², incluindo sinalização horizontal e vertical e drenagem superficial, na Avenida Progresso e Rua Santa Teresinha, nos Bairros Cristo Rei e São Miguel, no Município de Francisco Beltrão - PR.

ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do reequilíbrio econômico financeiro, conforme o contido no Processo Administrativo nº 7384/2019.

Fica acrescida ao contrato a importância de R\$ 46.341,95 (quarenta e seis mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) tendo em vista o aumento dos insumos derivados do petróleo.

Francisco Beltrão, 12 de fevereiro de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTI

Secretário Municipal da Administração

Publicado por:

Alex Bruno Chies

Código Identificador:5D62401E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO**

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução da reforma do prédio da Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, com área de 1.253,46m², localizado na Rua Antonio Bordignon, sobre o lote nº 38-B, remanescente da gleba nº 15-FB, no Município de Francisco Beltrão - PR.

A Comissão de Licitação de Obras, nomeada através da Portaria nº 264/2019 com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado de julgamento das Propostas de Preços da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020:

CLASSIFICAÇÃO	RAZÃO SOCIAL	VALOR PROPOSTA	DA
1ª colocada	CONSTRUTORA SIGMA LTDA	R\$ 475.157,15	
2ª colocada	ZS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 488.995,77	
3ª colocada	CHESLO VICENTE PINTO - EPP	R\$ 512.132,97	

EMPRESA VENCEDORA	CNPJ Nº	VALOR GLOBAL
CONSTRUTORA SIGMA LTDA	20.141.411.3001-04	R\$ 475.157,15 (quatrocentos e setenta e cinco mil e setenta e sete reais e quinze centavos).

Francisco Beltrão, 12 de fevereiro de 2020.

PRIMEIRA DE LICITA	NILDEIDE T. PERSEZEL	LEANDRO SCHMIT
Membro da Comissão Especial de Obras	Membro da Comissão Especial de Obras	Membro da Comissão Especial de Obras

Publicado por:

Alex Bruno Chies

Código Identificador:F6C436EA

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO**

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2019

OBJETO: Contratação de empresa para execução de ampliação de 210,32m², incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubitschek, existente sobre o lote nº 25 (remanescente-A),

da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR, considerando a revogação da tomada de preços nº 15/2019 de 03/09/2019.

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 264/2019 de 20 de maio de 2019, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público Resultado e classificação das propostas de preços:

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA:

Classificação	RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
1ª	CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA	R\$ 173.550,46
2ª	BORSATI ENGENHARIA EIRELI	R\$ 188.692,67
3ª	CELSO VICENTE PINO - EPP	R\$ 195.644,75

Cumpridas todas as condições do edital pela primeira colocada, a comissão declarou VENCEDORA a licitante CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA no valor global de R\$ 173.550,46 (cento e setenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos).

Francisco Beltrão, 11 de fevereiro de 2020.

SAMANTHA PÉCOITS

Presidente da Comissão

PRISCILA DE LUCA

Membros da Comissão

EDER MARQUES DA ROSA

Publicado por:

Alex Bruno Chies

Código Identificador:F1B0709F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2019

OBJETO: Contratação de empresa para substituição da iluminação do parque Lago Cidade Norte por luminárias de LED, realocação do padrão de entrada de energia e também instalação de iluminação decorativa do lago, incluindo o fornecimento do material, insumos e mão de obra.

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 264/2019 de 20 de maio de 2019, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público Resultado e classificação das propostas de preços:

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA:

Classificação	RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
1ª	RAFAPÍ ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI	R\$ 169.092,50
2ª	CONSTRUTORA GLOBAL DE OBRAS EIRELI	R\$ 188.423,00
3ª	C. PAROLIN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME	R\$ 191.459,08

EMPRESA DESCLASSIFICADA:

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
SPESSATO E SARTORI ENGENHARIA LTDA	R\$119.777,00

Em não havendo interposição de recurso no prazo legal, fica convocada a 1ª classificada provisoriamente, a apresentar os laudos de laboratório previstos no item 13.13.2.1 do edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data de publicação deste resultado, ou seja: até o dia 21/02/2020.

Francisco Beltrão, 12 de fevereiro de 2020.

SAMANTHA PÉCOITS

Presidente da Comissão

PRISCILA DE LUCA

Membros da Comissão

EDER MARQUES DA ROSA

Publicado por:

Alex Bruno Chies

Código Identificador:024BB415

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RESULTADO CREDENCIAMENTO

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 265/2019, de 20 de maio de 2019, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado de Credenciamento:

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2019.

OBJETO: Chamamento para credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, para prestação de serviços médicos em regime de plantão na UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde do bairro da Congo, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade Norte, pelo período de 12 (doze) meses.

CREDENCIADA:

- 01 – M. A. AGUIAR – CLÍNICA MÉDICA EIRELI CNPJ nº 32.170.468/0001-10 credenciada nos itens: 01, 02 e 03;

Francisco Beltrão, 11 de fevereiro de 2020.

SAMANTHA MARQUES PÉCOITS

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:

Alex Bruno Chies

Código Identificador:A38A9418

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2020

OBJETO: Contratação da prestação de serviços de médico generalista para atendimento nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família, com carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 6 (seis) meses, de acordo com o chamamento público nº 14/2019, de 21/22/2019.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço por item:

Item	Vencedoras	LN	Quant.	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	KARIN EUSTÁNY DE PONTES	MES	5,00	13.292,42	79.754,32
2	MARTANA L GALUPO SERVIÇOS MÉDICOS	MES	6,00	13.292,42	79.754,32

Valor total dos gastos com o Processo **inexigibilidade de licitação nº 06/2020**: R\$ 159.509,04 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos e nove reais e quatro centavos).

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos.

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 12 de fevereiro 2020.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Alex Bruno Chies

Código Identificador:D3F48F8B

Assunto: **TOMADA DE PREÇOS 25/2019**
De: <licitacoes@franciscobeltrao.com.br>
<habitec.engenharia@gmail.com>,
Para: <elos.engenharia@gmail.com>, <luicont_3@hotmail.com>,
<chagasecasarin.eng@gmail.com>
Data: 13/02/2020 15:03

- PUBLICAÇÃO DE RESULTADO - TP 25-2019.doc (~39 KB)

Senhores,

Segue o resultado da abertura das propostas da tomada de preços 25/2019.

Lorizete - Licitações



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000460

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2019**

OBJETO: Contratação de empresa para execução de ampliação de 210,32m², incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25 (remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR, considerando a revogação da tomada de preços nº 15/2019 de 03/09/2019.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço, sob regime de empreitada global:


Item	Empresa vencedora	Valor total R\$
1	CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA	173.550,46

Valor total dos gastos com a **Tomada de preços nº 25/2019**: R\$ 173.550,46 (cento e setenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos).

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato.

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 20 de fevereiro 2020.


CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO**

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2019

OBJETO: Contratação de empresa para substituição da iluminação do parque Lago Cidade Norte por luminárias de LED, realocação do padrão de entrada de energia e também instalação de iluminação decorativa do lago, incluindo o fornecimento do material, insumos e mão de obra.

A presidente da Comissão Provisória de Licitação, nomeada através da Portaria Municipal nº 039/2020, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público Resultado e classificação das propostas de preços, após análise de recurso:

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA:

Classificação	RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
1ª	SPESSATO E SARTORI ENGENHARIA LTDA	R\$ 149.777,00
2ª	RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - FIEEJ	R\$ 169.032,50
3ª	CONSTRUTORA GLOBAL DE OBRAS FIEEJ	R\$ 188.431,00
4ª	C PAROLIN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME	R\$ 197.419,04

Em não havendo interposição de recurso no prazo legal, fica convocada a 1ª classificada provisoriamente, a apresentar os laudos de laboratório previstos no item 13.13.2.1 do edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data de publicação deste resultado.

Francisco Beltrão, 20 de fevereiro de 2020.

NILEIDE T. PERSZEL

Presidente da Comissão Provisória de Licitação
Portaria Municipal nº 039/2020

PRINCIPAIS DE LUCA	ALEX BRUNO CHIES
Membro da Comissão	Membro da Comissão
Portaria Municipal nº 039/2020	Portaria Municipal nº 039/2020

Publicado por:
Alex Bruno Chies
Código Identificador:09BAEC28

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020**

OBJETO: Contratação de empresa para execução da reforma do prédio da Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, com área de 1.253,46m², localizado na Rua Antonio Bordignon, sobre o lote nº 38-B, remanescente da gleba nº 15-FB, no Município de Francisco Beltrão - PR.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço, sob regime de empreitada global:

Item	Empresa vencedora	Valor total R\$
1	CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME	475.157,15

Valor total dos gastos com a Tomada de preços nº 01/2020: R\$ 475.157,15 (quatrocentos e setenta e cinco mil cento e cinquenta e sete reais e quinze centavos).

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato.

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 20 de fevereiro 2020.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex Bruno Chies
Código Identificador:1B049C3C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2019**

OBJETO: Contratação de empresa para execução de ampliação de 210,32m², incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25 (remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão - PR, considerando a revogação da tomada de preços nº 15/2019 de 03/09/2019.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço, sob regime de empreitada global:

Item	Empresa vencedora	Valor total R\$
1	FHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA	123.550,46

Valor total dos gastos com a Tomada de preços nº 25/2019: R\$ 173.550,46 (cento e setenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos).

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato.

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 20 de fevereiro 2020.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex Bruno Chies
Código Identificador:E4777D3A

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO**

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ICAVEL VEICULOS LTDA.

ESPÉCIE: Contrato nº 160/2020 - Processo inexigibilidade nº 07/2020.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e instalação de kits de ar condicionado para duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão - PR, incluindo o fornecimento de material e mão de obra.

PRAZO: 90 (noventa) dias.

VALOR TOTAL: R\$ 13.168,02 (treze mil cento e sessenta e oito reais e dois centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal e após o recebimento definitivo do objeto.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo de despesa
5860	11.003.06.182.1503.2084	525	11.90.30.19.99	Do Exercício
7020	11.003.06.182.1503.2084	527	11.90.30.19.99	Do Exercício



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

PORTARIA MUNICIPAL N.º 017 DE 16 DE JANEIRO DE 2020

PUBLICADO
DATA: 27/01/2020
EDIÇÃO Nº 1935
FLS: 24
ASS.

Designa fiscal para acompanhamento e fiscalização de TOMADA DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de ampliação de 210,32m², incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, no Município de Francisco Beltrão.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora FRANCIELE C. ZAPELINI, CAU n.º A40663-5, para acompanhar e fiscalizar:

I - TOMADA DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de ampliação de 210,32m², incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote n.º 25 (remanescente-A), da gleba n.º 11-FB, na Comunidade do Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão - TOMADA DE PREÇOS n.º 025 de 2019.

Parágrafo único. O fiscal ora designado deverá anotar em registro próprio as ocorrências relacionadas à execução do contrato e expedir as devidas medições.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 16 de janeiro de 2020.


CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL



Município de Francisco Beltrão - 2020

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 26/02/2020

Página: 1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso / F. PADRÃO / ORIG. APL. DES. DET. 1

	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - Departamento de Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.1003 - Construção e Ampliação de Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
02761 - E - 00143 - 100600010102 - FUNDEPAR - OBRAS ESCOLAS RIO TUNA e NOVA CONCORDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 26/02/2020

Fonte de recurso entre: 00143 e 00143

000463



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do Departamento de Compras, Licitações e Contrato para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. – Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(s) especificada(s) abaixo;
2. – Integra gastos mínimos destinados à educação.

I – DADOS DO PROCESSO DE COMPRA:

NÚMERO PROCESSO/ANO:	25/2019
DATA DO PROCESSO:	02/12/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS
OBJETO DO PROCESSO:	Contratação de empresa para execução de ampliação de 210,32m ² , incluindo sala para brinquedoteca, sala multifuncional, depósito de materiais e equipamentos, passarela do portão de acesso principal até o refeitório e abrigo para resíduos, na Escola Municipal Juscelino Kubistheck, existente sobre o lote nº 25 (remanescente-A), da gleba nº 11-FB, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão – PR, considerando a revogação da tomada de preços nº 15/2019 de 03/09/2019.
VALOR MÁXIMO:	R\$ 219.829,11

II – PLANO PLURIANUAL – Lei nº 4528/2017, de 22/11/2017.

III – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – Lei nº 4584/2018, de 09/07/2018.

Programa 1201: Educação humanizadora e de qualidade – Código 35: Construção e ampliação de escolas

IV – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4621/2018, de 03/12/2018.

Conta	Órgão/Unidade	Funcional programática	Elemento de despesa	Fonte	Saldo orçamentário R\$
2761	07.002	12.361.1201.1.004	4.4.90.51.01.05	143	166.425,67

Obs: Saldo orçamentário em: 02/12/2019.

O saldo orçamentário será suplementado no momento da requisição de compras.


V – ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS

Recursos do Termo de Compromisso nº 25646, com a obra nº 1013546.

VI – BEM PATRIMONIAL (Cadastro)

Código	Nome	Propriedade
000001495	lote rural nº 25, remanescente-A, da gleba 11-FB	Próprio

--


 ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
 CRC/PR 052130/P-2