



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000817

ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, considerando o resultado da licitação realizada através do processo nº 02/2020 – Concorrência, AUTORIZA o início da execução dos serviços referentes a:

Item	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1	<p>Execução de quatro pontes sobre o Córrego Urutago, sendo uma localizada sobre a Rua Antônio Marcelo, uma sobre a Rua Bolívia, uma sobre a Rua Venezuela e uma no Encontro das Ruas Ponta Grossa com a Rua Peru, todas sobre o Córrego Urutago, no Bairro Luther King em Francisco Beltrão, sendo:</p> <p>1 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Rua Bolívia: Ponte com superestrutura composta por longarinas e pré-lajes pré-moldadas, transversinas e laje moldadas in loco, infraestrutura moldada in loco e composta por blocos de coroamento com conjunto de estacas em ambos os lados da ponte. Contenção de solo em cortina de concreto armado moldadas in loco. Área do tabuleiro: 252,80 m². (Largura máxima: 12,10 metros / Comprimento máximo: 21,50 metros).</p> <p>2 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Rua Antonio Marcelo: Ponte com superestrutura composta por longarinas e pré-lajes pré-moldadas, transversinas e laje moldadas in loco, infraestrutura moldada in loco e composta por blocos de coroamento com conjunto de estacas em ambos os lados da ponte. Contenção de solo em cortina de concreto armado moldadas in loco. Área do tabuleiro: 312,90 m². (Largura máxima: 15,10 metros / Comprimento máximo: 21,50 metros).</p> <p>3 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Rua Venezuela: Ponte com superestrutura composta por longarinas e pré-lajes pré-moldadas, transversinas e laje moldadas in loco, infraestrutura moldada in loco e composta por blocos de coroamento com conjunto de estacas em ambos os lados da ponte. Contenção de solo em cortina de concreto armado moldadas in loco. Área do tabuleiro: 312,90 m². (Largura máxima: 15,10 metros / Comprimento máximo: 21,50 metros).</p> <p>4 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Encontro Rua Peru com Rua Ponta Grossa: Ponte com superestrutura composta por longarinas e pré-lajes pré-moldadas, transversinas e laje moldadas in loco, infraestrutura moldada in loco e composta por blocos de coroamento com conjunto de estacas em ambos os lados da ponte. Contenção de solo em cortina de concreto armado moldadas in loco. Área do tabuleiro: 904,80 m². (Largura máxima: 20,30 metros / Comprimento máximo: 69,40 metros).</p>	5.869.807,44	1.479.271,73	7.349.079,16

EMPRESA AUTORIZADA:

HANSEN & MELO LTDA. - ME




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000818

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 (duzentos e quarenta) dias


PRAZO DE VIGÊNCIA: 480 (quatrocentos e oitenta) dias
(contados a partir da data da assinatura do contrato)

Francisco Beltrão, 17 de novembro de 2020.


CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL


HANSEN & MELO LTDA. - ME
- CONTRATADA


JOSÉ CLAUDIMAR BORGES
SECRETARIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS


VANIÓS CARLOS BIEHL
Engenheiro Civil - CREA/PR 26006/D
FISCAL DA OBRA