

VITÓRIA

Construções e Engenharia

MARCOS PEREIRA DA SILVA

MODELO Nº 02

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal).

PROPOSTA DE PREÇOS

Cerquilha, 28 de julho de 2020.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 002/2020. ✓

Prezados Senhores,

DADOS DA EMPRESA

DENOMINAÇÃO: VITÓRIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 23.844.408/0001-45			
ENDEREÇO: AV. ANGELO MODOLO Nº1108 1 ANDAR SALA 2			
CEP:18.520-000	FONE:(15)3384-1999	FAX:	E-MAIL:vitoriacompra@gmail.com
Dados Bancários:agencia 0731 conta 02603-4 banco sicredi		Responsável pela assinatura do contrato: MARCOS PEREIRA DA SILVA	

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços, relativa à execução de quatro pontes sobre o Córrego Urutago, sendo uma localizada sobre a Rua Antônio Marcelo, uma sobre a Rua Bolívia, uma sobre a Rua Venezuela e uma no Encontro das Ruas Ponta Grossa com a Rua Peru, todas sobre o Córrego Urutago, no Bairro Luther King em Francisco Beltrão, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$

VITÓRIA

Construções e Engenharia

1	72798	<p>Execução de quatro pontes sobre o Córrego Urutago, sendo uma localizada sobre a Rua Antônio Marcelo, uma sobre a Rua Bolívia, uma sobre a Rua Venezuela e uma no Encontro das Ruas Ponta Grossa com a Rua Peru, todas sobre o Córrego Urutago, no Bairro Luther King em Francisco Beltrão, sendo:</p> <p>1 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Rua Bolívia: Ponte com superestrutura composta por longarinas e pré-lajes pré-moldadas, transversinas e laje moldadas in loco, infraestrutura moldada in loco e composta por blocos de coroamento com conjunto de estacas em ambos os lados da ponte. Contenção de solo em cortina de concreto armado moldadas in loco. Área do tabuleiro: 252,80 m². (Largura máxima: 12,10 metros / Comprimento máximo: 21,50 metros).</p> <p>2 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Rua Antonio Marcelo: Ponte com superestrutura composta por longarinas e pré-lajes pré-moldadas, transversinas e laje moldadas in loco, infraestrutura moldada in loco e composta por blocos de coroamento com conjunto de estacas em ambos os lados da ponte. Contenção de solo em cortina de concreto armado moldadas in loco. Área do tabuleiro: 312,90 m². (Largura máxima: 15,10 metros / Comprimento máximo: 21,50 metros).</p> <p>3 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Rua Venezuela: Ponte com superestrutura composta por longarinas e pré-lajes</p>			
---	-------	---	--	--	--

Jo

AS

P

m

2

Uz:

1

VITÓRIA

Construções e Engenharia

		pré-moldadas, transversinas e laje moldadas in loco, infraestrutura moldada in loco e composta por blocos de coroamento com conjunto de estacas em ambos os lados da ponte. Contenção de solo em cortina de concreto armado moldadas in loco. Área do tabuleiro: 312,90 m². (Largura máxima: 15,10 metros / Comprimento máximo: 21,50 metros).		
		4 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Encontro Rua Peru com Rua Ponta Grossa: Ponte com superestrutura composta por longarinas e pré-lajes pré-moldadas, transversinas e laje moldadas in loco, infraestrutura moldada in loco e composta por blocos de coroamento com conjunto de estacas em ambos os lados da ponte. Contenção de solo em cortina de concreto armado moldadas in loco. Área do tabuleiro: 904,80 m². (Largura máxima: 20,30 metros / Comprimento máximo: 69,40 metros).		
VALOR TOTAL POR EXTENSO R\$				

Especificamos abaixo o valor individual das quatro pontes:

ADMINISTRAÇÃO	357.709,38
1 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Rua Bolívia.	1.338.044,36
2 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Rua Antonio Marcelo.	1.471.322,06
3 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Rua Venezuela.	738.319,05
4 - Ponte sobre o Córrego Urutago - Encontro Rua Peru com Rua Ponta Grossa.	2.713.072,15

R\$ 6.618.467,00 (Seis milhões, seiscentos e dezoito mil e quatrocentos e sessenta e sete reais).

O prazo de execução do objeto é de Prazo de execução 240 dias(duzentos e quarenta dias), contados a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada, independentemente da data da emissão da Ordem de Execução de Serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 sessenta dias, contados a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,



MARCOS PEREIRA DA SILVA

RG ;20.634.002-3

Vitória Engenharia e Construções Ltda
 CNPJ 23.844.408/0001-45
 Av. Angelo Modolo, 1108 1º andar sala 2
 e-mail: vitoriacompra@gmail.com

Arg: A of

3

16

00336

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONIO MARCELO-FRANCISCO BELTRÃO-PR

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	M.O (UNIT.)	MAT (UNIT.)	PREÇO FINAL		%
								C/ BDI	(TOTAL) (R\$)	
E.1			MOBILIZAÇÃO CANTEIRO , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , EQUIPAMENTOS E CONSUMOS					358.513,30	100,0%	
E.1.1		**	SERVIÇOS PRELIMINARES					90.954,8	25,6%	
E.1.1.1	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 48	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	7,20	47,07	222,67	2.373,9		0,9%
E.1.1.2	Insumos SINAPI (04/2020)	3345	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	6.632,00	0,00	7,79	71.797,8		20,0%
E.1.1.3	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA CANTEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	4,00	112,63	428,43	3.541,2		1,0%
E.1.1.4	SINAPI (04/2020)	CPU 30	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA	M2	1.770,80	3,81	0,76	13.241,9		3,7%
E.1.2		**	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (CANTEIRO DE OBRA CONF.NR18 E NR24)			0,00	0,00	117.497,3	32,8%	
E.1.2.1	SICRO (10/2019)	5213839	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 3 vezes	M2	500,00	26,03	91,58	96.216,4		26,8%
E.1.2.2	Insumos SINAPI (04/2020)	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	8,00	0,00	277,20	3.628,6		1,0%
E.1.2.3	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 49	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	5,00	65,78	199,14	2.167,4		0,6%
E.1.2.4	SINAPI (04/2020)	89503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	248,95	338,82	1.923,4		0,5%
E.1.2.5	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 34	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1	MES	16,00	518,01	0,00	13.561,5		3,8%
E.1.3		**	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			0,00	0,00	131.425,7	36,7%	
E.1.3.1	SICRO (10/2019)	P9812	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(2h/dia)	MES	8,00	3614,17	0,00	47.308,7		13,2%
E.1.3.2	SICRO (10/2019)	P9869	ENCARRGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	MES	8,00	6426,14	0,00	84.117,0		23,5%
E.1.4		**	CONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAIS			0,00	0,00	17.831,6	5,0%	
E.1.4.1	COT 02	CPU 02	PGRCC, PCMAT, PPRÁ E PCMSCO	UN	1,00	2884,71	0,00	4.883,7		1,4%
E.1.4.2	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 04	PROJETO AS BUILT / DATA BOOK	UD	4,00	1119,27	0,00	7.325,5		2,0%
E.1.4.3	COT 03	CPU 03	CACAMBA DE ENTULHOS COM CAPACIDADE DE 5 M³	UD	20,00	0,00	171,81	5.622,4		1,6%
							TOTAL	357.709,4		

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

M 5

A.2.4	SINAPI (04/2020)	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40,00	12,89	7,09	0,0	0,0%
A.3			ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO					166.243,8	12,4%
A.3.1			INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA)					87.037,4	5,0%
A.3.1.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.140,80	4,14	4,04	31.401,0	2,3%
A.3.1.2	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	195,95	36,34	23,82	14.408,9	1,1%
A.3.1.3	SICRO (10/2019)	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	53,41	6,43	224,67	15.086,9	1,1%
A.3.1.4	SICRO (10/2019)	5919538	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	133,53	0,00	9,09	1.463,6	0,1%
A.3.1.5	SICRO (10/2019)	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	Item	2.670,50	0,00	0,36	1.175,1	0,1%
A.3.1.6	SICRO (10/2019)	1106051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	53,41	2,48	21,82	1.586,4	0,1%
A.3.1.7	SINAPI (04/2020)	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	59,85	9,35	13,60	1.678,9	0,1%
A.3.1.8	SINAPI (04/2020)	97063	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF_06/2017	M2	59,85	2,82	0,14	216,5	0,0%
A.3.2			TRANSVERSINA					27.069,2	2,0%
A.3.2.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.619,70	4,14	4,04	16.194,4	1,2%
A.3.2.2	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	78,30	36,34	23,82	5.757,7	0,4%
A.3.2.3	SICRO (10/2019)	1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³	m3	10,90	6,39	232,53	3.183,1	0,2%
A.3.2.4	SICRO (10/2019)	5919538	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	27,25	0,00	9,09	302,8	0,0%
A.3.2.5	SICRO (10/2019)	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	Item	545,00	0,00	0,36	239,8	0,0%
A.3.2.6	SICRO (10/2019)	1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	10,90	10,43	21,82	429,7	0,0%
A.3.2.7	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 52	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	m2	4,24	68,05	119,82	961,7	0,1%
A.3.3			TABULEIRO(LAJE+BARREIRA)					72.137,2	5,4%
A.3.3.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	4.704,70	4,14	4,04	47.039,5	3,5%

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Uz:

[Handwritten signature]

M 9

000339

A.3.3.2	SICRO (10/2019)	407820	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	80,80	3,68	4,74	829,5	0,1%
A.3.3.3	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	116,10	36,34	23,82	6.537,2	0,8%
A.3.3.4	SICRO (10/2019)	1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³	m3	37,30	6,39	232,53	10.882,8	0,8%
A.3.3.5	SICRO (10/2019)	5919338	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	93,25	0,00	9,08	1.036,1	0,1%
A.3.3.6	SICRO (10/2019)	5914588	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	1.885,00	0,00	0,36	820,7	0,1%
A.3.3.7	SICRO (10/2019)	1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassis com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	37,30	10,43	21,82	1.470,3	0,1%
A.3.3.8	Insumos SINAPI	CPU 17	EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO TABULEIRO	M	43,06	28,71	0	1.511,1	0,1%
A.4			ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (LONGARINA E PRÉ-LAJE)					416.382,43	31,0%
A.4.1			LONGARINA					262.403,3	18,9%
A.4.1.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	6.489,10	4,14	4,04	64.890,7	4,9%
A.4.1.2	SICRO (10/2019)	407820	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	488,80	3,68	4,74	5.133,5	0,4%
A.4.1.3	SICRO (10/2019)	3108017	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	479,20	36,25	29,93	38.763,4	2,9%
A.4.1.4	SICRO (10/2019)	1116266	CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m3	76,00	6,31	263,46	25.060,2	1,9%
A.4.1.5	SICRO (10/2019)	1106051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	75,00	2,48	21,82	2.257,3	0,2%
A.4.1.6	SICRO (10/2019)	3808420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	UN	9,00	0,00	2.556,75	28.126,0	2,1%
A.4.1.7	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 16	TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, DMT<20KM, EM TRECHO URBANO PAVIMENTADO	TXKM	2.635,00	0	3,56	12.336,2	0,9%
A.4.1.8	SICRO (10/2019)	4507956	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.586,80	0,28	9,19	30.058,4	2,2%
A.4.1.9	SICRO (10/2019)	4507831	Bainha metálica diâmetro 55 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrigida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento	M	355,50	8,51	22,53	13.487,7	1,0%
A.4.1.10	SICRO (10/2019)	4507772	Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão	UD	18,00	23,90	953,54	21.505,0	1,6%
A.4.1.11	SICRO (10/2019)	4507803	Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	UD	18,00	4,08	141,42	3.201,2	0,2%
A.4.1.12	SINAPI (04/2020)	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	15,70	22,19	368,3	7.463,5	0,6%

Wj:

9

Handwritten signature and initials.

2

A.6.3	SINAPI (04/2020)	98396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_06/2017	M3	53,39	0,40	4,66	330,2	0,0%
A.6.4	SINAPI (04/2020)	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUC), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRAMUSCOTE. AF_03/2017	M3	15,25	19,81	946,28	18.008,0	1,3%
A.6.5	SICRO (10/2019)	5914821	Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia com revestimento primário	TXKM	6.100,00	0,00	1,32	9.842,0	0,7%
A.6.6	SINAPI (04/2020)	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_06/2017	M2	305,00	0,11	5,75	2.184,6	0,2%
A.6.7	SINAPI (04/2020)	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	149,67	11,37	19,97	5.733,4	0,4%
A.7		*	SINALIZAÇÃO					7.170,60	0,5%
A.7.1	SICRO (10/2019)	5214010	Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrilicas - espessura de 3,0 mm - plano	M2	10,44	14,64	127,53	1.814,2	0,1%
A.7.2	SICRO (10/2019)	5213962	Tachão relativo bidirecional - fornecimento e colocação	UD	14,00	6,27	32,14	657,3	0,0%
A.7.3	SICRO (10/2019)	5213417	Confeção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	M2	13,39	36,12	250,99	4.699,0	0,4%
A.8		*	IMPERMEABILIZAÇÕES - CORTINA E LAJE					4.695,71	0,2%
A.8.1	SINAPI (04/2020)	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEIMÃOS AF_06/2018	M2	127,90	12,67	14,36	4.225,7	0,3%
A.8.2	COT 09	CPU 20	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypex Admix c-500 NF OU EQUIVALENTE - POR M3 DE CONCRETO	M3	37,30	0	10,31	470,1	0,0%
							TOTAL	1.338.044,4	

jo

Mun. Por de hls

pl

pl

pl

pl

pl

No

VITORIA Engenharia e Construção

B.1	*	CONTENÇÃO CANAL TRECHO PONTE							
B.1.1	SICRO (10/2019)	2306181	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 50 cm - confecção-exceto armadura	M	183,00	142,29	972,80	253.513,6	17,2%
B.1.2	SICRO (10/2019)	2306180	Estaca raiz perfurada no solo com D = 50 cm - confecção-exceto armadura	M	493,00	26,40	158,81	112.286,3	7,6%
B.1.3	SICRO (10/2019)	CPU 41	Tirante permanente protendido INCO 28D D = 35 mm, com capacidade de 290 kN - incluso calda de cimento, exceto perfuração	M	345,00	15,70	97,99	47.902,8	3,3%
B.1.4	SICRO (10/2019)	CPU 40	Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 35 mm com groutamento da cabeça	UN	30,00	24,42	176,74	7.376,3	0,6%
B.1.5	SINAPI (04/2020)	CPU 35	PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM ROCHA INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	M	90,00	37,25	0,00	4.097,3	0,3%
B.1.6	SINAPI (04/2020)	CPU 44	PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM SOLO E DHP INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	M	255,00	28,96	0,00	9.026,6	0,6%
B.1.7	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 52	REPARO/COLEGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	m2	39,58	49,34	89,28	6.706,3	0,6%
B.1.8	SINAPI (04/2020)	CPU 39	FURO EM CONCRETO D 12,5 MM PARA ANCORAGEM DA VIGA DE SOLIDARIZAÇÃO	UD	1.260,00	3,72	3,41	10.986,8	0,7%
B.1.9	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	64,40	27,15	17,79	3.537,5	0,2%
B.1.10	SINAPI (04/2020)	CPU 36	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	18,40	228,76	28,40	5.784,2	0,4%
B.1.10	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	50.732,80	3,09	3,02	378.913,9	25,8%
B.1.11	SINAPI (04/2020)	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	62,00	9,63	5,30	1.131,1	0,1%
B.1.12	SINAPI (04/2020)	CPU 47	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA RAIZ (POR PONTE) PARA AS ESTACAS DA CONTENÇÃO E DA FUNDAÇÃO	UD	1,00	9556,70	0,00	11.681,2	0,8%
B.2			ESTACAS - FUNDAÇÃO					143.191,4	9,7%
B.2.1	SINAPI (04/2020)	CPU 45	(SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	256,00	40,59	170,30	65.969,3	4,5%

000342



 Ass: 



01

000343

B.2.2	SINAPI (04/2020)	CPU 46	(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSIVE ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	32,00	77,40	216,09	11.479,5	0,8%
B.2.3	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.573,30	4,14	4,04	65.722,6	4,5%
B.2.4	SINAPI (04/2020)	95501	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	32,00	12,89	7,09	0,0	0,0%
B.3		*	ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO					148.693,2	10,1%
B.3.1			INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA)					62.631,1	4,3%
B.3.1.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.960,70	4,14	4,04	28.602,5	1,9%
B.3.1.2	SICRO (10/2019)	3106005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	188,70	36,34	23,82	13.875,8	0,9%
B.3.1.3	SICRO (10/2019)	1106139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	52,80	6,43	224,67	14.858,1	1,0%
B.3.1.4	SICRO (10/2019)	5919538	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	131,50	0,00	9,09	1.461,1	0,1%
B.3.1.5	SICRO (10/2019)	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	Item	2.630,00	0,00	0,36	1.157,3	0,1%
B.3.1.6	SICRO (10/2019)	1106051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	52,80	2,48	21,82	1.562,3	0,1%
B.3.1.7	SINAPI (04/2020)	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	35,18	9,35	13,60	966,9	0,1%
B.3.1.8	SINAPI (04/2020)	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	35,18	2,82	0,14	127,3	0,0%
B.3.2			TRANSVERSINA					21.863,6	1,5%
B.3.2.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.330,10	4,14	4,04	13.298,9	0,9%
B.3.2.2	SICRO (10/2019)	3106005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	61,00	36,34	23,82	4.485,5	0,3%
B.3.2.3	SICRO (10/2019)	1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³	m3	8,71	6,39	232,53	2.543,6	0,2%
B.3.2.4	SICRO (10/2019)	5919538	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	21,78	0,00	9,09	242,0	0,0%
B.3.2.5	SICRO (10/2019)	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	Item	455,50	0,00	0,36	191,6	0,0%
B.3.2.6	SICRO (10/2019)	1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	8,71	10,43	21,82	343,3	0,0%
B.3.2.7	Insunso SINAPI (04/2020)	CPU 52	REPARO/COLEAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	m2	3,30	66,05	119,52	748,5	0,1%

Ass: 



jo

11

Op: J

B.3.3				TABULEIRO(LAJE+BARREIRA)						64.208,6	4,4%
B.3.3.1	SICRO (10/2019)	407819		ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	4.083,30	4,14	4,04		40.828,5	2,8%
B.3.3.2	SICRO (10/2019)	407820		ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	80,60	3,68	4,74		829,5	0,1%
B.3.3.3	SICRO (10/2019)	3108005		FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	120,40	36,34	23,82		8.853,4	0,6%
B.3.3.4	SICRO (10/2019)	1116264		Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³	m3	31,97	6,39	232,53		9.336,3	0,6%
B.3.3.5	SICRO (10/2019)	5919538		Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	79,83	0,00	9,09		888,1	0,1%
B.3.3.6	SICRO (10/2019)	5914569		Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	1.568,50	0,00	0,36		703,4	0,0%
B.3.3.7	SICRO (10/2019)	1107860		Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	31,97	10,43	21,82		1.260,2	0,1%
B.3.3.8	Insumos SINAPI	CPU 17		EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO TABULEIRO	M	43,06	28,71	0		1.511,1	0,1%
B.4				ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (LONGARINA E PRÉ-LAJE)						322.767,63	21,9%
B.4.1				LONGARINA						196.307,8	13,3%
B.4.1.1	SICRO (10/2019)	407819		ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.054,80	4,14	4,04		50.540,0	3,4%
B.4.1.2	SICRO (10/2019)	407820		ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	389,00	3,68	4,74		3.963,2	0,3%
B.4.1.3	SICRO (10/2019)	3108017		Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	372,70	36,25	29,93		30.148,4	2,0%
B.4.1.4	SICRO (10/2019)	1116266		CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPa - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m3	59,10	6,31	263,46		19.487,6	1,3%
B.4.1.5	SICRO (10/2019)	1106061		Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	59,10	2,48	21,82		1.755,4	0,1%
B.4.1.6	SICRO (10/2019)	3606420		Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	UN	7,00	0,00	2.556,75		21.875,8	1,5%
B.4.1.7	Insumos SINAPI	CPU 16		TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADOS, DMT<20KM, EM TRECHO URBANO PAVIMENTADO	TXKM	2205	0	3,56		9.594,8	0,7%
B.4.1.8	SICRO (10/2019)	4507956		CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.019,70	0,28	9,19		23.378,4	1,6%
B.4.1.9	SICRO (10/2019)	4507831		Bainha metálica diâmetro 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm, semirígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento	M	276,50	8,51	22,53		10.490,5	0,7%
B.4.1.10	SICRO (10/2019)	4507772		Ancoragem ativa para 8 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão	UD	14,00	23,90	953,54		16.726,1	1,1%

es

jo

21

B.4.1.1	SICRO (10/2019)	4507803	Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	UD	14,00	4,08	141,42	2.489,8	0,2%
B.4.1.2	SINAPI (04/2020)	97064	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,21	22,19	368,3	5.827,8	0,4%
B.4.2			PRÉ-LAJE					33.806,3	2,3%
B.4.2.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.884,30	4,14	4,04	18.840,0	1,3%
B.4.2.2	SICRO (10/2019)	3109005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	45,31	36,34	23,82	3.331,8	0,2%
B.4.2.3	SICRO (10/2019)	1116286	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M ³ /H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m3	12,90	6,31	263,46	4.253,6	0,3%
B.4.2.4	SICRO (10/2019)	1106051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m ³ /h	m3	12,90	2,46	21,82	383,2	0,0%
B.4.2.5	SICRO (10/2019)	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste	t	32,28	0,00	32,45	1.280,3	0,1%
B.4.2.6	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 16	TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, DMT<200M, EM TRECHO URBANO PAVIMENTADO	TXKM	645,60	0	3,56	2.808,3	0,2%
B.4.2.7	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 26	ESPAÇADOR TRELIÇADO EM AÇO CA-60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	247,00	2,11	6,86	2.708,1	0,2%
B.5			ACESSÓRIOS					43.479,4	3,0%
B.5.1	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 38	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	M3	557,62	20,18	4,57	16.869,1	1,1%
B.5.2	COT 10	CPU 27	PASTILHA Z (ANODO DE SACRIFICIO PARA PROTEÇÃO DA ARMADURA CONTRA CORROSAO) INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	12,00	1,91	104,00	1.553,4	0,1%
B.5.3	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 90	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2- DRENOS E FILTROS	M3	23,83	28,71	47,38	2.188,4	0,1%
B.5.4	SICRO (10/2019)	307732	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	44,10		60,50	3.281,2	0,2%
B.5.5	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 51	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	m2	33,18	1,91	15,85	720,3	0,0%
B.5.6	SINAPI (04/2020)	738161	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M	25,52	15,73	13,03	897,1	0,1%
B.5.7	SINAPI (04/2020)	839671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,60	50,74	9,86	2.266,6	0,2%
B.5.8	SINAPI (04/2020)	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CLAMPADOR MECÂNICO. AF_04/2019. B	M	30,10	228,80	185,48	15.160,9	1,0%
B.5.9	SINAPI (04/2020)	CPU 11	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M	M	25,52	0	18,03	582,4	0,0%
B.6			PAVIMENTAÇÃO					38.386,8	2,8%

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Jo

B.6.1	COT 10	CPU 31	UN	146,00	127,32	6,52	23.884,5	1,8%
B.6.2	SINAPI (04/2020)	63643	M3	160,12	0,18	4,61	937,5	0,1%
B.6.3	SINAPI (04/2020)	96386	M3	44,27	0,40	4,66	273,8	0,0%
B.6.4	SINAPI (04/2020)	96996	M3	4,48	19,81	9,46,28	5.290,2	0,4%
B.6.5	SICRO (10/2019)	5914621	TXKM	1.791,97	0,00	1,32	2.891,2	0,2%
B.6.6	SINAPI (04/2020)	96401	M2	234,03	0,11	5,75	1.676,3	0,1%
B.6.7	SINAPI (04/2020)	87830	M2	69,60	11,37	19,97	3.432,3	0,2%
B.7							7.170,60	0,5%
B.7.1	SICRO (10/2019)	5214010	M2	10,44	14,64	127,53	1.814,2	0,1%
B.7.2	SICRO (10/2019)	5213362	UD	14,00	6,27	32,14	667,3	0,0%
B.7.3	SICRO (10/2019)	5213417	M2	13,39	36,12	250,99	4.698,0	0,3%
B.8							3.817,77	0,3%
B.8.1	SINAPI (04/2020)	96557	M2	103,36	12,67	14,36	3.414,9	0,2%
B.8.2	COT 09	CPU 20	M3	31,97	0	10,31	402,9	0,0%
TOTAL							1.471.322,1	

mm km de hbr

Obj:

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Engenharia e Construção

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA VENEZUELA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	M.O		PREÇO FINAL C/	%
						(UNIT.)	(UNIT.)		
C.1			CONTENÇÃO CANAL TRECHO PONTE					229.139,8	31,0%
C.1.1	SINAPI (04/2020)	CPU 45	(SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM PRESEÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	276,00	30,32	127,21	53.145,1	7,2%
C.1.2	SINAPI (04/2020)	CPU 46	(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COM PRESEÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	276,00	57,82	161,42	73.960,7	10,0%
C.1.3	SICRO (10/2019)	CPU 41	Tirante permanente protendido INCO 28D D = 35 mm, com capacidade de 290 kN - incluso calda de cimento, exceto perfuração	M	36,00	15,70	97,89	4.998,6	0,7%
C.1.4	SICRO (10/2019)	CPU 40	Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 35 mm com grotamento da cabeça	UN	6,00	24,42	176,74	1.475,3	0,2%
C.1.5	SINAPI (04/2020)	CPU 35	PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM ROCHA INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	M	18,00	37,25	0,00	819,5	0,1%
C.1.6	SINAPI (04/2020)	CPU 44	PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM SOLO E DHP INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	M	18,00	28,96	0,00	637,2	0,1%
C.1.7	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	16,70	27,15	17,79	917,3	0,1%
C.1.8	SINAPI (04/2020)	CPU 36	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	8,30	228,78	28,40	2.609,2	0,4%
C.1.9	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	10.277,70	3,09	3,02	76.762,2	10,4%
C.1.10	SINAPI (04/2020)	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 41 CM A 60 CM AF_11/2016	UN	92,00	12,14	6,84	2.133,6	0,3%
C.1.11	SINAPI (04/2020)	CPU 47	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA RAIZ (POR PONTE) PARA AS ESTACAS DA CONTENÇÃO E DA FUNDAÇÃO	UD	1,00	9556,70	0,00	11.681,2	1,6%
C.2			ESTACAS - FUNDAÇÃO					67.973,0	9,2%

Jo

000347

Wg: J

Wg: J

C.2.1	SINAPI (04/2020)	CPU 45	(SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	80,00	30,32	127,21	15.404,4	2,1%
C.2.2	SINAPI (04/2020)	CPU 46	(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	80,00	57,82	161,42	21.437,9	2,9%
C.2.3	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	4.070,40	3,09	3,02	30.401,1	4,1%
C.2.4	SICRO (10/2019)	95801	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40,00	9,63	5,30	729,7	0,1%
C.3		*	ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO					129.182,0	17,5%
C.3.1			INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA)					55.114,1	7,5%
C.3.1.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.140,80	3,09	3,02	23.456,6	3,2%
C.3.1.2	SICRO (10/2018)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	196,95	27,15	17,79	10.763,5	1,5%
C.3.1.3	SICRO (10/2019)	1108139	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	53,41	4,80	167,83	11.269,9	1,5%
C.3.1.4	SICRO (10/2019)	5919538	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	133,53	0,00	6,79	1.108,3	0,2%
C.3.1.5	SICRO (10/2019)	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	2.670,50	0,00	0,27	877,8	0,1%
C.3.1.6	SICRO (10/2019)	1108051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	53,41	1,85	16,30	1.185,0	0,2%
C.3.1.7	SINAPI (04/2020)	96819	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	290,48	6,98	10,16	6.086,9	0,8%
C.3.1.8	SINAPI (04/2020)	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	135,47	2,11	0,10	366,1	0,0%
C.3.2			TRANSVERSINA					20.220,7	2,7%
C.3.2.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.619,70	3,09	3,02	12.097,2	1,6%
C.3.2.2	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	78,30	27,15	17,79	4.301,0	0,6%
C.3.2.3	SICRO (10/2019)	1116284	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³	m3	10,90	4,77	173,70	2.377,8	0,3%
C.3.2.4	SICRO (10/2019)	5919538	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	27,25	0,00	6,79	226,2	0,0%
C.3.2.5	SICRO (10/2019)	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	545,00	0,00	0,27	179,1	0,0%
C.3.2.6	SICRO (10/2019)	1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	10,90	7,79	16,30	321,0	0,0%
C.3.2.7	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 52	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	m2	4,24	49,34	89,28	718,4	0,1%
C.3.3		*	TABULEIRO(LAJE+BARREIRA)					53.847,2	7,3%
C.3.3.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	4.704,70	3,09	3,02	35.138,5	4,8%

02: X

~

~

1

C.3.3.2	SICRO (10/2019)	407820	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	80,80	2,75	3,54	619,6	0,1%
C.3.3.3	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	119,10	27,15	17,79	6.377,3	0,9%
C.3.3.4	SICRO (10/2019)	1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³	m3	37,30	4,77	173,70	8.136,9	1,1%
C.3.3.5	SICRO (10/2019)	5919536	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	93,25	0,00	6,79	773,9	0,1%
C.3.3.6	SICRO (10/2019)	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	1.865,00	0,00	0,27	613,0	0,1%
C.3.3.7	SICRO (10/2019)	1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	37,30	7,79	16,30	1.098,3	0,1%
C.3.3.8	Insumos SINAPI	CPU 17	EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO TABULEIRO	M	43,08	20,70	0,00	1.089,5	0,1%
C.4		*	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (LONGARINA E PRÉ-LAJE)						
C.4.1			LONGARINA						
C.4.1.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	6.499,10	3,09	3,02	222.016,2	30,1%
C.4.1.2	SICRO (10/2019)	407820	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	498,90	2,75	3,54	48.540,6	6,6%
C.4.1.3	SICRO (10/2019)	3108017	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	479,20	27,08	22,36	3.834,7	0,5%
C.4.1.4	SICRO (10/2019)	1116286	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPa - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m3	76,00	4,71	196,80	28.956,2	3,9%
C.4.1.5	SICRO (10/2019)	1108051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	76,00	1,85	16,30	18.720,0	2,5%
C.4.1.6	SICRO (10/2019)	3608420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	UN	9,00	0,00	1909,89	1.686,2	0,2%
C.4.1.7	Insumos SINAPI	CPU 16	TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, DMT<20KM, EM TRECHO URBANO PAVIMENTADO	TXKM	2.835,00	0,00	2,66	21.010,2	2,8%
C.4.1.8	SICRO (10/2019)	4507856	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.598,80	0,21	6,86	9.215,1	1,2%
C.4.1.9	SICRO (10/2019)	4507831	Bainha metálica diâmetro 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento	M	355,50	6,36	16,83	22.453,6	3,0%
C.4.1.10	SICRO (10/2019)	4507772	Ancoragem ativa para 8 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, curvas tripartidas, trombeta e protensão	UD	18,00	17,85	712,29	10.075,3	1,4%
C.4.1.11	SICRO (10/2019)	4507803	Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	UD	18,00	3,05	105,64	16.064,3	2,2%
C.4.1.12	SINAPI (04/2020)	97064	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO. FCK 30 MPa PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	15,70	16,58	275,12	2.391,3	0,3%
C.4.2		*	PRÉ-LAJE						
C.4.2.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.512,40	3,09	3,02	33.470,9	4,5%
C.4.2.2	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	60,40	27,15	17,79	18.784,7	2,5%
								3.317,7	0,4%

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

C.4.2.3	SICRO (10/2019)	1118286	CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M ³ H - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	m3	17,20	4,71	196,80	4.236,6	0,6%
C.4.2.4	SICRO (10/2019)	1108051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confeitão em central dosadora de 40 m ³ /h	m3	17,20	1,85	16,30	381,6	0,1%
C.4.2.5	SICRO (10/2019)	3808426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste	t	43,04	0,00	24,24	1.275,2	0,2%
C.4.2.6	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 16	TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, DMT<20KM, EM TRECHO URBANO PAVIMENTADO	TXKM	860,60	0,00	2,66	2.798,0	0,4%
C.4.2.7	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 29	ESPAÇADOR TRELICADO EM AÇO CA-60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	329,30	1,58	5,12	2.697,0	0,4%
C.5			ACESSÓRIOS					30.465,9	4,1%
C.5.1	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 38	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	M3	419,77	15,07	3,41	9.486,0	1,3%
C.5.2	COT 10	CPU 27	PASTILHA Z (ÂNODO DE SACRIFICIO PARA PROTEÇÃO DA ARMADURA CONTRA CORROSAO) INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	6,00	1,43	77,69	580,2	0,1%
C.5.3	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 50	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS	M3	29,12	21,45	35,39	2.023,1	0,3%
C.5.4	SICRO (10/2019)	307732	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	56,70	3,05	45,19	3.343,3	0,5%
C.5.5	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 51	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	m2	41,05	1,43	11,84	665,7	0,1%
C.5.6	SINAPI (04/2020)	73816/1	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M	31,58	11,75	9,73	829,3	0,1%
C.5.7	SINAPI (04/2020)	63871	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,60	37,90	7,37	1.693,1	0,2%
C.5.8	SINAPI (04/2020)	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	30,10	169,27	138,55	11.325,2	1,5%
C.5.9	SINAPI (04/2020)	CPU 11	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3.40 KG/M	M	31,58	0,00	13,47	519,9	0,1%
C.6			PAVIMENTAÇÃO					50.678,2	6,9%
C.6.1	COT 10	CPU 31	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* UN CM	UN	150,00	95,11	4,87	18.330,6	2,5%
C.6.2	SINAPI (04/2020)	86643	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M ³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M ³ , DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	160,12	0,13	3,44	700,3	0,1%
C.6.3	SINAPI (04/2020)	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	53,39	0,30	3,48	246,7	0,0%

350

Jo

Uz:

Uz

M 4

C.6.4	SINAPI (04/2020)	95895	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	3,23	14,80	706,87	2.849,2	0,4%
C.6.5	SICRO (10/2019)	5914621	Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia com revestimento primário	TXKM	21.356,90	0,00	0,99	25.740,1	3,5%
C.6.6	SINAPI (04/2020)	56401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	180,00	0,08	4,30	963,1	0,1%
C.6.7	SINAPI (04/2020)	87930	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	64,99	8,49	14,92	1.848,3	0,3%
C.7		*	SINALIZAÇÃO					5.356,4	0,7%
C.7.1	SICRO (10/2019)	5214010	Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 3,0 mm - plano	M2	10,44	14,64	95,26	1.355,2	0,2%
C.7.2	SICRO (10/2019)	5213362	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	UD	14,00	4,68	24,01	491,0	0,1%
C.7.3	SICRO (10/2019)	5213417	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + II	M2	13,39	26,98	187,49	3.510,2	0,5%
C.8		*	IMPERMEABILIZAÇÕES - CORTINA E LAJE					3.507,7	0,5%
C.8.1	SINAPI (04/2020)	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	127,90	9,46	10,73	3.156,6	0,4%
C.8.2	COT 09	CPJ 20	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypax Admix c-500 NF OU EQUIVALENTE - POR M3 DE CONCRETO	M3	37,30	0,00	7,70	351,1	0,0%
							TOTAL	738.319,1	

Manoel de la

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº 12

000352

VITORIA
Engenharia e Construção

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA PONTAGROSSA X PERU-FRANCISCO BELTRÃO-PR

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTD.	M.O (UNIT.) (R\$)	MAT (UNIT.)	PREÇO FINAL C/ BDI	%
D.1			CONTENÇÃO CANAL TRECHO PONTE					684.184,00	25,2%
D.1.1	SINAPI (04/2020)	CPU 45	(SINAPI 100691) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM PRESENCIA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	570,00	30,32	127,21	109.756,25	4,0%
D.1.2	SINAPI (04/2020)	CPU 46	(SINAPI 100695) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COM PRESENCIA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	750,00	77,40	216,09	203.659,80	7,5%
D.1.3	SICRO (10/2019)	CPU 41	Tirante permanente protendido INCO 280 D = 35 mm, com capacidade de 290 kN - Incluso calda de cimento, exceto perfuração	M	169,00	21,02	131,05	23.326,59	0,9%
D.1.4	SICRO (10/2019)	CPU 40	Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 35 mm com groutamento da cabeça	UN	24,00	32,69	236,80	5.901,06	0,2%
D.1.5	SINAPI (04/2020)	CPU 35	PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM ROCHA INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	M	72,00	49,86	0	3.277,81	0,1%
D.1.6	SINAPI (04/2020)	CPU 44	PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM SOLO E DHP INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	M	96,00	38,77	0	3.368,33	0,1%
D.1.7	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	66,50	36,34	23,82	3.762,68	0,1%
D.1.8	SINAPI (04/2020)	CPU 36	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORORAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	34,20	308,27	38,02	10.751,00	0,4%
D.1.9	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	40.147,80	4,14	4,04	299.856,50	11,1%
D.1.10	SINAPI (04/2020)	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM, AF, 11/2016	UN	380,00	16,25	9,15	8.812,84	0,3%
D.1.11	SINAPI (04/2020)	CPU 47	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA RAIZ (POR PONTE), PARA AS ESTACAS DA CONTENÇÃO E DA FUNDAÇÃO	UD	1,00	12.783,44	0	11.681,15	0,4%
D.2			ESTACAS - FUNDAÇÃO					281.819,13	10,4%
D.2.1	SINAPI (04/2020)	CPU 45	(SINAPI 100691) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM PRESENCIA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	384,00	40,59	170,30	73.941,05	2,7%
D.2.2	SINAPI (04/2020)	CPU 46	(SINAPI 100695) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COM PRESENCIA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO	M	384,00	77,40	216,09	102.901,79	3,8%
D.2.3	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	13.599,70	4,14	4,04	101.573,65	3,7%
D.2.4	SICRO (10/2019)	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_11/2016	UN	192,00	12,89	7,09	3.502,64	0,1%
D.3			ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO					501.469,20	18,5%
D.3.1			INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA)					250.545,64	9,2%
D.3.1.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	15.734,60	4,14	4,04	117.518,82	4,3%
D.3.1.2	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	737,92	36,34	23,82	40.533,63	1,5%
D.3.1.3	SICRO (10/2019)	1108136	Concreto fck = 30 MPa - confeção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	232,50	6,43	224,67	49.059,30	1,8%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº 22

000353

D.3.1.4	SICRO (10/2019)	5919536	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	561,25	0,00	9,09	4.824,20	0,2%
D.3.1.5	SICRO (10/2019)	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	11.625,00	0,00	0,36	3.821,15	0,1%
D.3.1.6	SICRO (10/2019)	1106051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	232,50	2,48	21,82	5.158,55	0,2%
D.3.1.7	SINAPI (04/2020)	86619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	1.346,14	9,35	13,6	28.207,94	1,0%
D.3.1.8	SINAPI (04/2020)	97083	COMPACTADOR MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2017	M2	526,17	2,82	0,14	1.422,05	0,1%
D.3.2			TRANSVERSINA						
D.3.2.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	7.413,40	4,14	4,04	94.650,89	3,5%
D.3.2.2	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	340,20	36,34	23,82	56.369,32	2,0%
D.3.2.3	SICRO (10/2019)	1116266	CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	50,60	6,31	263,46	12.463,57	0,5%
D.3.2.4	SICRO (10/2019)	5919538	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	126,50	0,00	9,09	1.049,91	0,0%
D.3.2.5	SICRO (10/2019)	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	2.530,00	0,00	0,36	831,61	0,0%
D.3.2.6	SICRO (10/2019)	1107960	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	50,60	10,43	21,82	1.489,97	0,1%
D.3.2.7	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 52	REPARO/COAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	m2	28,09	66,05	119,52	4.759,46	0,2%
D.3.3			TABULEIRO (laje e barreiras)						
D.3.3.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	15.584,50	4,14	4,04	156.271,67	5,8%
D.3.3.2	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	150,65	36,34	23,82	116.397,75	4,3%
D.3.3.3	SICRO (10/2019)	1116264	Concreto para bombamento (fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³	m³	103,54	6,39	232,53	8.275,14	0,3%
D.3.3.4	SICRO (10/2019)	5919538	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h	t	256,85	0,00	9,09	22.587,03	0,8%
D.3.3.5	SICRO (10/2019)	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	5.177,00	0,00	0,36	2.148,36	0,1%
D.3.3.6	SICRO (10/2019)	1107960	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	103,54	10,43	21,82	1.701,66	0,1%
D.3.3.7	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 17	EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO TABULEIRO	M	80,60	28,71	0	3.048,85	0,1%
D.4			ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (LONGARINA E PRÉ-LAJE)						
D.4.1			LONGARINA						
D.4.1.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	27.279,00	4,14	4,04	964.917,41	36,2%
D.4.1.2	SICRO (10/2019)	407820	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	KG	2.191,50	3,68	4,74	825.503,81	30,4%
D.4.1.3	SICRO (10/2019)	3108017	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	2.026,50	36,25	29,93	203.741,81	7,8%
D.4.1.4	SICRO (10/2019)	1116266	CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK = 40 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M2	339,40	6,31	263,46	16.849,14	0,6%
D.4.1.5	SICRO (10/2019)	1106051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m3	339,40	2,46	21,82	122.574,52	4,5%
D.4.1.6	SICRO (10/2019)	3906420	Transporte de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	m3	42,00	0,00	2,566,75	83.363,23	3,1%
D.4.1.7	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 16	TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, DMT<20KM, EM TRECHO URBANO PAVIMENTADO	UN	12.690,00	0	3,56	7.508,19	0,3%
D.4.1.8	SICRO (10/2019)	4507956	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	11.348,60	0,28	9,19	96.047,37	3,6%
D.4.1.9	SICRO (10/2019)	4508183	Bainha metálica diâmetro 55 mm para 7 cordoalhas D = 12,7 mm, semirígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento	M	1.618,30	8,51	30,76	41.248,68	1,5%
D.4.1.10	SICRO (10/2019)	4507770	Ancoragem ativa para 7 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas hiparéticas, trombeta e protensão	UD	84,00	22,02	875,56	96.127,49	3,6%
D.4.1.11	SICRO (10/2019)	4507801	Ancoragem passiva aderente para 7 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	UD	84,00	3,78	126,12	58.025,43	2,1%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

W

D.4.1.12	SINAPI (04/2020)	97094	CONCREGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	48,31	22,19	368,3	17.224,45	0,8%
D.4.2			PRÉ-LAJE						
D.4.2.1	SICRO (10/2019)	407819	ARMADURA EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	10.611,90	4,14	4,04	128.113,60	4,8%
D.4.2.2	SICRO (10/2019)	3108005	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	203,10	36,34	23,82	11.156,20	0,4%
D.4.2.3	SICRO (10/2019)	1116266	CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 MPH - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m3	53,20	6,31	283,46	13.103,99	0,5%
D.4.2.4	SICRO (10/2019)	1106061	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m ³ /h	m3	53,20	2,48	21,82	1.180,36	0,0%
D.4.2.5	SICRO (10/2019)	3808426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste	t	132,44	0,00	32,45	3.924,03	0,1%
D.4.2.6	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 16	TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, DMT<20KM, EM TRECHO URBANO PAVIMENTADO	TXKM	2.646,86	0	R\$ 3,56	8.610,08	0,3%
D.4.2.7	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 29	ESPAÇADOR TRELICADO EM AÇO CA-60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.450,60	R\$ 2,11	R\$ 6,86	11.880,60	0,4%
D.5			ACESSÓRIOS					136.222,47	5,0%
D.5.1	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 38	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	M3	1.825,35	R\$ 20,18	R\$ 4,57	41.249,60	1,5%
D.5.2	COT 10	CPU 27	PASTILHA Z (ÂNGULO DE SACRIFICIO PARA PROTEÇÃO DA ARMADURA CONTRA CORROSAO) INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	18,00	R\$ 1,91	R\$ 104,00	1.740,64	0,1%
D.5.3	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 50	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS	M3	98,33	R\$ 28,71	R\$ 47,36	6.692,49	0,2%
D.5.4	SICRO (10/2019)	307732	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	317,52	4,08	60,50	18.722,66	0,7%
D.5.5	Insumos SINAPI (04/2020)	CPU 51	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	m2	135,62	R\$ 1,91	R\$ 15,85	2.202,45	0,1%
D.5.6	SINAPI (04/2020)	739161	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	104,48	R\$ 15,73	R\$ 13,03	2.743,60	0,1%
D.5.7	SINAPI (04/2020)	63671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00	R\$ 50,74	R\$ 9,86	4.703,16	0,2%
D.5.8	SINAPI (04/2020)	96837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_p	M	80,60	R\$ 226,60	R\$ 185,48	30.325,99	1,1%
D.5.9	SICRO (10/2019)	307754	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 25 x 50 mm - fornecimento e instalação	M	42,50	21,33	411,73	16.604,88	0,6%
D.5.10	COT	CPU 32	Limitador de profundidade FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,50	R\$ 2,87	R\$ 1,24	159,49	0,0%
D.5.11	SICRO (10/2019)	307064	Labros poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e assentamento	M	42,50	12,60	16,88	1.143,97	0,0%
D.5.12	SINAPI (04/2020)	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	48,90	R\$ 25,30	R\$ 70,01	4.255,45	0,2%
D.5.13	SINAPI (04/2020)	63659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	5,00	R\$ 811,63	R\$ 211,56	3.758,10	0,1%
D.5.14	SINAPI (04/2020)	CPU 11	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KGM	M	104,48	0	R\$ 18,03	1.720,00	0,1%
D.6			PAVIMENTAÇÃO					128.011,85	4,8%
D.6.1	COT 10	CPU 31	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA. *40 X 40 X 2,5" CM	UN	448,00	R\$ 127,32	R\$ 6,52	54.747,26	2,0%
D.6.2	SINAPI (04/2020)	89643	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ³ / 155 HPI), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M ³ , DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	723,61	R\$ 0,18	R\$ 4,61	3.164,31	0,1%

W

W

h2

D.6.3	SINAPI (04/2020)	96366	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_08/2017	M3	314,60	R\$	0,40	R\$	4,66	1.453,48	0,1%
D.6.4	SINAPI (04/2020)	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	38,55	R\$	19,81	R\$	946,26	34.004,81	1,3%
D.6.5	SICRO (10/2019)	5914621	Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia com revestimento primário	TXKM	15.420,00		0,00		1,32	18.584,75	0,7%
D.6.6	SINAPI (04/2020)	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM- 30. AF_09/2017	M2	771,00	R\$	0,11	R\$	5,75	4.125,25	0,2%
D.6.7	SINAPI (04/2020)	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	131,29	R\$	11,37	R\$	19,97	3.796,89	0,1%
D.6.8	SINAPI (04/2020)	CPU 37	GUIA REBAIXADA PARA ACESSO DE CADEIRANTE	UD	4,00	R\$	305,91	R\$	2.206,20	9.174,81	0,3%
D.7			SINALIZAÇÃO							11.699,98	0,4%
D.7.1	SICRO (10/2019)	5214010	Pintura de faixa - plástico a frio biocomponente à base de resinas metacrílicas - espessura de 3,0 mm - plano	M2	58,70		14,64		127,53	7.619,82	0,3%
D.7.2	SICRO (10/2019)	5213361	Tachão reflexivo monodirecional - fornecimento e colocação	UD	39,00		6,27		31,22	1.334,99	0,0%
D.7.3	SICRO (10/2019)	5213362	Tachão reflexivo bidirecional - fornecimento e colocação	UD	19,00		6,27		32,14	666,34	0,0%
D.7.4	SICRO (10/2019)	5213417	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefleiva tipo I + III	M2	7,93		38,12		250,99	2.078,83	0,1%
D.8			IMPERMEABILIZAÇÕES - CORTINA E LAJE							11.417,77	0,4%
D.8.1	SINAPI (04/2020)	96657	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	M2	423,14	R\$	12,67	R\$	14,36	10.443,08	0,4%
D.8.2	COT 09	CPU 20	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypex Admix c-500 NF OU EQUIVALENTE - POR M3 DE CONCRETO	M3	103,54		0	R\$	10,31	974,09	0,0%
D.9			RECONSTRUÇÃO DE MURO							2.531,64	0,1%
D.9.1	SINAPI (04/2020)	CPU 33	REMOÇÃO DE MURO EXISTENTE EM PALITOS DE CONCRETO E RECOLOCAÇÃO DO MESMO, INCLUSIVE RECONSTRUÇÃO DE SUA FUNDAÇÃO(BALDRAME)	m	10,00	R\$	255,66	R\$	21,62	2.531,64	0,1%
TOTAL										2.713.072,15	

Manoel de...

Jo

J

J

Jo

J

W 52

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO: PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE CORREGO URUTAGO											
nº	ETAPA	Valor	% at/mh	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8
	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 357.709,38	4,3%								
E.1.1	SERVIÇOS	R\$ 90.954,78	1,1%	100%							
E.1.2	INSTALAÇÃO	R\$ 117.497,30	1,4%	100%							
E.1.3	ADMINISTRA	R\$ 131.425,70	1,6%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	9%
E.1.4	CONSUMOS	R\$ 17.831,60	0,2%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	9%
	PONTE RUA ANTONIO	R\$ 1.338.044,36	18,7%								
A.1	CONTENÇÃO	R\$ 619.176,90	10,0%	50%	50%						
A.2	ESTACAS -	R\$ 133.515,32	1,6%	100%							
A.3.1	INFRAESTRU	R\$ 67.037,36	0,8%	100%							
A.3.2	TRANSVERS	R\$ 27.069,23	0,3%		100%						
A.3.3	TABULEIRO	R\$ 72.137,22	0,9%		50%	50%					
A.4.1	LONGARINA	R\$ 252.403,35	3,0%			100%					
A.4.2	PRÉ-LAJE	R\$ 44.807,09	0,5%				100%				
A.5	ACESSÓRIO	R\$ 43.422,50	0,5%		50%	50%					
A.6	PAVIMENTAÇ	R\$ 62.863,28	0,8%			100%					
A.7	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.170,50	0,1%			50%	50%				
A.8	IMPERMEABI	R\$ 4.695,71	0,1%			100%					
	PONTE RUA BOLIVIA	R\$ 1.471.322,06	21,2%								
B.1	CONTENÇÃO	R\$ 852.944,00	13,8%			50%	50%				
B.2	ESTACAS -	R\$ 143.191,36	1,7%			100%					
B.3.1	INFRAESTRU	R\$ 62.631,15	0,8%			100%					
B.3.2	TRANSVERS	R\$ 21.853,51	0,3%				100%				
B.3.3	TABULEIRO	R\$ 64.208,51	0,8%				50%	50%			
B.4.1	LONGARINA	R\$ 196.307,81	2,4%					100%			
B.4.2	PRÉ-LAJE	R\$ 33.608,33	0,4%						100%		
B.5	ACESSÓRIO	R\$ 43.479,40	0,5%				50%	50%			
B.6	PAVIMENTAÇ	R\$ 38.365,82	0,5%					100%			
B.7	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.170,50	0,1%					50%	50%		
B.8	IMPERMEABI	R\$ 3.817,77	0,0%						100%		
	PONTE RUA VENEZUELA	R\$ 738.319,05	11,9%								
C.1	CONTENÇÃO	R\$ 229.139,77	3,7%			50%	50%				
C.2	ESTACAS -	R\$ 67.973,04	1,1%			100%					
C.3.1	INFRAESTRU	R\$ 55.114,06	0,9%			100%					
C.3.2	TRANSVERS	R\$ 20.220,72	0,3%					100%			
C.3.3	TABULEIRO	R\$ 53.847,19	0,9%					50%	50%		
C.4.1	LONGARINA	R\$ 188.545,30	3,0%						100%		
C.4.2	PRÉ-LAJE	R\$ 33.470,90	0,5%							100%	
C.5	ACESSÓRIO	R\$ 30.465,86	0,5%					50%	50%		
C.6	PAVIMENTAÇ	R\$ 50.678,16	0,8%					100%	100%		
C.7	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.356,36	0,1%						50%	50%	
C.8	IMPERMEABI	R\$ 3.507,70	0,1%							100%	
	PONTE RUAS PONTA	R\$ 2.713.072,15	43,9%								
D.1	CONTENÇÃO	R\$ 684.184,00	11,1%			50%	50%				
D.2	ESTACAS -	R\$ 281.919,13	4,6%			100%					
D.3.1	INFRAESTRU	R\$ 250.545,64	4,0%			100%					
D.3.2	TRANSVERS	R\$ 94.650,89	1,5%				60%	40%			

Jo

356

Obj:

W 52

VITÓRIA

Construções e Engenharia

ANEXO I

Ref.: Edital de Concorrência nº 002/2020


MUNICÍPIO: Francisco Beltrão/PR

OBRA: Execução de quatro pontes sobre o Córrego Urutago, sendo uma localizada sobre a Rua Antonio Marcelo, uma sobre a Rua Bolívia, uma sobre a Rua Venezuela e uma no Encontro das Ruas Ponta Grossa com a Rua Peru, todas sobre o Córrego Urutago, no Bairro Luther King em Francisco Beltrão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS



Vitória Engenharia e Construções Ltda
CNPJ 23 844 408 0001 45
Av. Angelo Modolo, 1108 1º andar - Vila Z
e-mail: vitoriacompra@gmail.com



VITÓRIA Construções e Engenharia

ANEXO II

Ref.: Edital de Concorrência nº 002/2020

MUNICÍPIO: Francisco Beltrão/PR

OBRA: Execução de quatro pontes sobre o Córrego Urutago, sendo uma localizada sobre a Rua Antonio Marcelo, uma sobre a Rua Bolívia, uma sobre a Rua Venezuela e uma no Encontro das Ruas Ponta Grossa com a Rua Peru, todas sobre o Córrego Urutago, no Bairro Luther King em Francisco Beltrão.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS E QUANTIDADES – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO III

Ref.: Edital de Concorrência nº 002/2020

MUNICÍPIO: Francisco Beltrão/PR

OBRA: Execução de quatro pontes sobre o Córrego Urutago, sendo uma localizada sobre a Rua Antonio Marcelo, uma sobre a Rua Bolívia, uma sobre a Rua Venezuela e uma no Encontro das Ruas Ponta Grossa com a Rua Peru, todas sobre o Córrego Urutago, no Bairro Luther King em Francisco Beltrão.

BDI

Manoel de Oliveira

Vitória Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ 23 844 408 0001 45
Av. Angelo Modolo, 1108 1º andar sala 2
e-mail: vitoriacompra@gmail.com

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



VITÓRIA
Construções e Engenharia

ANEXO IV

Ref.: Edital de Concorrência nº 002/2020

MUNICÍPIO: Francisco Beltrão/PR

OBRA: Execução de quatro pontes sobre o Córrego Urutago, sendo uma localizada sobre a Rua Antonio Marcelo, uma sobre a Rua Bolívia, uma sobre a Rua Venezuela e uma no Encontro das Ruas Ponta Grossa com a Rua Peru, todas sobre o Córrego Urutago, no Bairro Luther King em Francisco Beltrão.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO V

Ref.: Edital de Concorrência nº 002/2020

MUNICÍPIO: Francisco Beltrão/PR

OBRA: Execução de quatro pontes sobre o Córrego Urutago, sendo uma localizada sobre a Rua Antonio Marcelo, uma sobre a Rua Bolívia, uma sobre a Rua Venezuela e uma no Encontro das Ruas Ponta Grossa com a Rua Peru, todas sobre o Córrego Urutago, no Bairro Luther King em Francisco Beltrão.

MODELO DE PLANILHA



Vitória Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ 23 844 408 0001 45
Av. Angelo Módolo, 1108 1º andar sala 2
e-mail: vitoriacompra@gmail.com



VITÓRIA

Construções e Engenharia

MODELO Nº 07 DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ref.: Edital de Concorrência nº 002/2020

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR
Pelo presente instrumento, a empresa Vitória engenharia construções LTDA,
CNPJ; 23.844.408/0001-45, com sede na Avenida Angelo modolo nº1108 1
andar sala 2, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1 - **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

2 - **DECLARA**, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, § 2º, e artigo 97, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3 - **DECLARA** para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

4 - Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Marcos pereira da silva Portador(a) do RG; sob nº 20.634.002-3 e CPF nº079.018.918-66, cuja função/cargo é sócio administrador, **responsável pela assinatura do Contrato.**

5 - Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: vitoriacompra@gmail.com

Telefone: (15)98129-0248-(15)99672-6222-(15)3384-1999

Cerquilha, 28 de julho de 2020.

Marcos Pereira da Silva

MARCOS PEREIRA DA SILVA

RG; 20.634.002-3

Vitória Engenharia e Construção
 CNPJ 23 844 408 0001-45
 Av. Angelo Modolo, 1108 - Planalto
 e-mail: vitoriacompra@gmail.com

JUCEP
20 01 20
02



JUCEP PROTOCOI O
0.073.150/20-4



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE 4ª ALTERAÇÃO
CONTRATUAL DE**

**" VITORIA CONSTRUÇÕES COMPRA VENDA E AVALIAÇÃO
IMOBILIARIA LTDA "**

NIRE 35229601391

Pelo presente instrumento particular de alteração
contratual:

MARCOS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, maior, absolutamente capaz, viúvo, natural de Ourinhos / SP., em 09/07/1970, portador da Cédula de Identidade com RG. Nº 20.634.002-3-SSP/SP; e CPF. Nº 079.018.918-66, residente e domiciliado na cidade de Cerquilha / SP; à Rua Vitória Modolo Malavasi Nº 59, Res. Di Napoli II, CEP 18.520-000;

JOSÉ MARCOS XAVIER DA COSTA, brasileiro, casado no Regime de Comunhão total de Bens, natural de Itapetininga / SP; portador da Cédula de Identidade com RG. Nº 7.376.998-8, expedido em 08/12/2015 e do CPF. Nº 931.163.578/20, Engenheiro Civil, CREA-SP Nº 0600698489, nascido 15/08/1955, residente e domiciliado na cidade de Itapetininga / SP; à Rua João Adolfo Nº 274, Centro, CEP 18.200-353;

ÚNICOS sócio componente da firma que gira nesta praça de Cerquilha/SP; à Avenida Ângelo Modolo Nº 1.108, 1º Andar, Sala 02, Residencial Di Napoli, Cerquilha/SP; CEP, 18.520-000, sob denominação social de **VITORIA CONSTRUÇÕES COMPRA VENDA E AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob **NIRE Nº 3522960139-1** em sessão de 15/12/2015, e alterações posteriores sob ns. 009.781/18-3 de



Alg:

fau
Mo
fau

11053

05/01/2018, n. 163.775/19-9 de 01/04/2019 e n. 205.868/19-8 de 17/04/2019, com CNPJ: Nº 23.844.408/0001-45, resolvem em comum acordo efetuar a seguinte alteração:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se neste ato a razão social passando de Vitória Construções Compra Venda e Avaliação Imobiliária Ltda, para a seguinte redação: **"VITÓRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA"**

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se neste ato a atividade passando de *Construção de Edifícios, comércio varejista de materiais para construção em geral, serviços hidráulicos e elétricos em todos os tipos de construções e serviços de instalações de esquadrias de metal, madeira ou qualquer outro material, quando não realizada pelo fabricante e compra e venda de imóveis próprios e serviços de compra e venda de imóveis de terceiros, avaliação imobiliária e corretagem de imóveis* para: **Construção de edifícios, rodovias, ferrovias, instalações esportivas e recreativas, obras de alvenaria, artes especiais, terraplenagem, urbanização de ruas, praças e calçadas, rede de abastecimento de água, coleta esgoto e correlatas, acabamento em gesso e estuque, fundações instalações e manutenções hidráulicas, sanitárias, gás, elétrica, portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, sistemas centrais de ar-condicionado, ventilação e refrigeração, maquinas e equipamentos industriais, serviços coleta residuos não perigosos, pintura de edifícios em geral, operação e fornecimento de equipamentos para transportes e elevação cargas, engenharia, locação de automóveis e outros meios de transportes sem condutor, atividades paisagísticas, fabricação de estruturas metálicas e montagem, pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, aluguel de máquinas de qualquer tipo, equipamentos para construção sem operador, comerciais e industriais, agenciamento de cargas, exceto marítimo, administração de obras, incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis próprios, corretagem na compra, venda e avaliação de imóveis e comércio varejista de materiais para construção em geral, impermeabilização em obras de engenharia civil, aplicação de revestimentos e resinas em interiores e exteriores e demolição de edifícios e qualquer tipo de estrutura.**

Em virtude desta alteração contratual, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação:



JUESP

20 01 20

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**VITÓRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA****NIRE 35229601391**

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob a razão social de "**VITÓRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**".


Cláusula Segunda: A sociedade terá como únicos sócios:

MARCOS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, maior, absolutamente capaz, viúvo, natural de Ourinhos / SP., em 09/07/1970, portador da Cédula de Identidade com RG. Nº 20.634.002-3-SSP/SP; e CPF. Nº 079.018.918-66, residente e domiciliado na cidade de Cerquilha / SP; à Rua Vitória Modulu Malavasi Nº 59, Res. Di Napoli II, CEP 18.520-000;

JOSÉ MARCOS XAVIER DA COSTA, brasileiro, casado no Regime de Comunhão total de Bens, natural de Itapetininga / SP; portador da Cédula de Identidade com RG. Nº 7.376.998-8, expedido em 08/12/2015 e do CPF. Nº 931.163.578/20, Engenheiro Civil, CREA-SP Nº 0600698489, nascido 15/08/1955, residente e domiciliado na cidade de Itapetininga / SP; à Rua João Adolfo Nº 274, Centro, CEP 18.200-353;

Cláusula Terceira: A sociedade terá sua sede à "**Avenida Ângelo Modolo Nº 1.108, 1º Andar, Sala 02, Residencial Di Napoli, Cerquilha/SP; CEP, 18.520-000, no município de Cerquilha, Estado de São Paulo**", ficando eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada na presente consolidação.

Cláusula Quarta: O objeto da sociedade é "**Construção de edifícios, rodovias, ferrovias, instalações esportivas e recreativas, obras de alvenaria, artes especiais, terraplenagem, urbanização de ruas, praças e calçadas, rede de abastecimento de água, coleta esgoto e correlatas, acabamento em gesso e estuque, fundações instalações e manutenções hidráulicas, sanitárias, gás, elétrica, portas, janelas,**



JUCEP

tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, sistemas centrais de ar-condicionado, ventilação e refrigeração, máquinas e equipamentos industriais, serviços coleta resíduos não perigosos, pintura de edifícios em geral, operação e fornecimento de equipamentos para transportes, a elevação cargas, engenharia, locação de automóveis e outros meios de transportes sem condutor, atividades paisagísticas, fabricação de estruturas metálicas e montagem, pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, aluguel de máquinas de qualquer tipo, equipamentos para construção sem operador, comerciais e industriais, agenciamento de cargas, exceto marítimo, administração de obras, incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis próprios, corretagem na compra, venda e avaliação de imóveis e comércio varejista de materiais para construção em geral, impermeabilização em obras de engenharia civil, aplicação de revestimentos e resinas em interiores e exteriores e demolição de edifícios e qualquer tipo de estrutura.


"

Cláusula Quinta: O capital social é de **R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais)**, dividido em 15.000.000 (quinze milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que **R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) totalmente subscritas e integralizadas neste ato em dinheiro**, em moeda corrente nacional e o restante de **R\$ 10.000.000,00 (dez milhões), será totalmente subscrito e integralizado em até 24 (vinte e quatro) meses:**

NOME DOS SÓCIOS	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Marcos Pereira da Silva	14.775.000	R\$ 1,00	R\$ 14.775.000,00
José Marcos Xavier da Costa	225.000	R\$ 1,00	R\$ 225.000,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	15.000.000	R\$ 1,00	R\$ 15.000.000,00

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima: As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo



JUDAS

em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

JUDAS

Cláusula Oitava: Os negócios sociais são geridos pelos dois sócios indiferentemente, em conjunto ou separadamente.

Parágrafo único A sociedade não utilizará a formação de CONSELHO FISCAL, e também não haverá ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS, sendo as decisões tomadas com base na própria administração da sociedade, em REUNIÃO DE QUOTISTAS, com presença de todos os representantes do capital social integralizado, para aprovação das contas, do balanço e do resultado do exercício findo.

As deliberações sociais poderão ser tomadas em ata de reunião de quotistas, podendo ser convocadas pelos sócios que representem a maioria do capital, sendo necessária a maioria dos presentes para a sua instalação.

A convocação dos sócios para a reunião será mediante carta com aviso de recebimento, sendo que as deliberações sociais deverão atender ao quorum estabelecido na lei civil vigente, e nos casos omissos na lei ou no contrato, o quorum será o da maioria do capital social. Tomar-se-á dispensável a reunião de quotista, quando todos decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas, conforme determinado no art. 1072 § 3º da lei 10.406/02.


Cláusula Nona: A sociedade tem uma Filial nesta Unidade Federada, situada na Rua São Judas Tadeu, n. 84 Jardim Silveira - Barueri/SP - CEP 06434 160, com a mesma denominação e objeto social da Matriz.

Cláusula Décima: Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró labore, a ser fixada de comum acordo pelos sócios.

Cláusula Décima Primeira: O exercício social da empresa compreende o período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de cada ano.

Cláusula Décima Segunda: Anualmente será levantado um balanço, em 31 de dezembro, cabendo a cada um dos sócios parte nos lucros ou nos prejuízos proporcional à sua participação na sociedade.

A sociedade tem por foro contratual, a comarca de Cerquillo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social,



JUCESP

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo e em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento de alteração contratual e consolidação, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor, com arquivamento da primeira via na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Cerquilha / SP; 13 de Dezembro de 2019.

Marcos Pereira da Silva
Marcos Pereira da Silva

José Marcos Xavier da Costa
José Marcos Xavier da Costa

JUCESP
28 JAN 2020
SINCROFOTOCOPIA DE REGISTRO
SECRETARIA GERAL
51.141/20-6



CONFERE.COM ORIGINAL
Em 28/07/2020
Paula

VITORIA

Construções e Engenharia

ANEXO 08

1. MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Á
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
– ESTADO DO PARANA

CONCORRENCIA Nº 002/2020.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **VITORIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA** (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 23.844.408/0001-45 é **microempresa**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado pela Prefeitura do Município de Pedro de Toledo.

CERQUILHO 28 de julho de 2020.



MARCOS PEREIRA DA SILVA
RG:20.634.002-3
CPF:079.018.918-66
DIRETOR

Vitoria Engenharia e Construções Ltda
CNPJ: 23.844.408/0001-45
Av. Francisco Beltrão, 200 - Jd. Santa Helena - Curitiba - PR
e-mail: vitoria@vitoriaeng.com.br







33



VITÓRIA

Construções e Engenharia

MODELO Nº 03

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal).

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 002/2020

Pelo presente, declaro(amos), nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, que a empresa, Vitória Engenharia Construções Ltda, sob sede na avenida angelo modolo nº1108 1 andar sala 2 bairro Di Napoli Cerquilha/SP cumpre plenamente os requisitos de Habilitação para a **CONCORRÊNCIA Nº 001/2020**, cujo objeto é a **Execução de Quatro Pontes sobre o Córrego Urutago**, sendo uma localizada sobre a Rua Antônio Marcelo, uma sobre a Rua Bolívia, uma sobre a Rua Venezuela e uma no Encontro das Ruas Ponta Grossa com a Rua Peru, todas sobre o Córrego Urutago, no Bairro Luther King em Francisco Beltrão.

Cerquilha, 28 de julho de 2020.

Marcos Pereira da Silva

MARCOS PEREIRA DA SILVA

RG: 20.634.002-3

Vitória Engenharia e Constr
CNPJ 23 844 408 001 45
Av. Angelo Modolo, 1108 1º andar sala 2
e-mail: vitoriacompra@gmail.com

Vitória Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ 23 844 408 0001 45
Av. Angelo Modolo, 1108 1º andar sala 2
e-mail: vitoriacompra@gmail.com

Jo

X

A

g *f*

ag.

f

D

34

m



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INICIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35229601391		15/12/2015	08/12/2015	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
VITORIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA						SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
23.844.408/0001-45	AVENIDA ANGELO MODELO			1108	1.0 ANDAR-SL2		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
RESIDENCIAL DI NAPO	CERQUILHO	SP	18550-000	R\$	15.000.000,00		

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO							
NOME							
JOSE MARCOS XAVIER DA COSTA							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA JOAO ADOLFO				274			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG			
CENTRO	ITAPETININGA	SP	18200-353	73769988			
CPF	CARGO					QUANTIDADE COTAS	
931.163.578-20	SÓCIO					225.000,00	

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
MARCOS PEREIRA DA SILVA							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA VITORIA MODELO MALAVASI				59			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG			
RES DI NAPOLI II	CERQUILHO	SP	18520-000	206340023			
CPF	CARGO					QUANTIDADE COTAS	
079.018.918-66	SÓCIO E ADMINISTRADOR					14.775.000,00	

FILIAIS							

NIRE 35905838997		CNPJ 23.844.408/0002-26		000373	
ENDEREÇO RUA SAO JUDAS TADEU			NÚMERO 84	COMPLEMENTO	
BAIRRO JARDIM SILVEIRA		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	CEP 06434-160

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
29/04/2020	145.984/20-5	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019 .		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35229601391
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 13/06/2020



documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 135063939, segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 10:10:46.

[Handwritten signatures and marks]

36



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP PROTOCOLO 000374
2.242.340/15-3



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
MICROEMPRESA
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 922.019/15-0

JUCESP JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
15 DEZ. 2015
REGULAR

SEQ. DOC.
2

DEFERIDO

Junta Com
Estado de :

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO

15 DEZ. 2015
Gabriela Stramandinoli Deamatis
Assessor Técnico
RG: 32.200.200-0 SSP/SP

15 DEZ.

E. R. SOROCABA
PROTO:

SCRITÓRIO
SOROCABA
15 DEZ. 09 3 0 00
PROTC

CADASTRADO
E. R. SOROCABA

DADOS CADASTRAIS

1ª Exigência		NIRE DA SEDE 35.229160/391	CODIGO DE BARRAS (NIRE)		CNPJ DA SEDE Empresa sem C.N.P.J.
ATO(S) Enquadramento de Microempresa - ME;					
NOME EMPRESARIAL VITORIA COMPRA, VENDA E AVALIACAO IMOBILIARIA LTDA - ME					
LOGRADOURO RUA SAO ROQUE				NÚMERO 287	
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18550-000	CÓDIGO DO MUNICIPIO 4932	
MUNICÍPIO Boituva				UF SP	
CORREIO ELETRÔNICO				TELEFONE	
NOME DO ADVOGADO			N. OAB	U.F.	
VALORES RECOLHIDOS		IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA			
DARE	ISENTO	NOME: MARCOS PEREIRA DA SILVA (Administrador)			
DARF	ISENTO	ASSINATURA: <i>marc pereira da silva</i>		DATA	11/12/2015
				ASSINATURA:	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

Controle Internet

017791496-3

Handwritten signatures and initials



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL VITORIA COMPRA, VENDA E AVALIACAO IMOBILIARIA LTDA - ME	NIRE
---	------

DECLARAÇÃO Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo, A Sociedade VITORIA COMPRA, VENDA E AVALIACAO IMOBILIARIA LTDA - ME, estabelecida na RUA SAO ROQUE, 287, CENTRO, Boituva, São Paulo, CEP:18550-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
--

LOCALIDADE Boituva - SP	DATA 11/12/2015
----------------------------	--------------------

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME MARCOS PEREIRA DA SILVA (Administrador)	ASSINATURA <i>Marcos Pereira da Silva</i>
---	--

NOME MARCOS VINICIUS DA SILVA (Administrador)	ASSINATURA <i>Marcos Vinicius da Silva</i>
--	---

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUCESP MICROEMPRESA CERTIFICADO DE REGISTRO - PLANTILHA REGISTRO BRANCO SOB O NÚMERO 922.019/15-0 SECRETARIA - BERAL

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUCESP NIRE LTDA DA CERTIFICADO DE REGISTRO - PLANTILHA REGISTRO BRANCO SOB O NÚMERO 3522960139-1 SECRETARIA - BERAL

Data da consulta: 27/07/2020 15:15:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.844.408/0001-45**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial **VITORIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional **Optante pelo Simples Nacional desde 15/12/2015**Situação no SIMEI **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores **Não Existem**Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Vg.

of

n

m