

PROPOSTA E PLANILHA
READEQUADAS

GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO

PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão - Pr, 01 de Fevereiro de 2021.

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2021
Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução da reforma do refeitório de 170,98m² e ampliação de 51,06m² da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Fioravante Mariotti, s/n, na comunidade de Nova Concórdia, sobre o lote nº 88J, da gleba 89-FB, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

LOTE 01 - Execução da reforma do refeitório de 170,98m² e ampliação de 51,06m² da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima

Item	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total R\$
1	75621	Execução de ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, Nova Concórdia, localizada na Rua Fioravante Mariotti, s/nº, com área de ampliação a construir de 51,06m ² , conforme projetos e especificações.	R\$6.309,53	R\$14.722,24	R\$21.031,77
2	75622	Execução de reforma da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, Nova Concórdia, localizada na Rua Fioravante Mariotti, s/nº, com área a reformar 170,98m ² , conforme projetos e especificações.	R\$13.145,82	R\$30.673,58	R\$43.819,40
Valor total do lote 01 R\$64.851,17					
Valor total por extenso Sessenta e quatro mil, oitocentos, cinquenta e um reais e dezessete centavos					


O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias (no mínimo 60(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.


GERALDO CESAR JUNG
RG Nº 4506891
CPF Nº 008.907.089-59

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão - PR

LICITAÇÃO Nº 02/2021 - TOMADA DE PREÇOS - ANEXO V -

OBJETO:

Atividade de Serviço de Manutenção e Reparação de Infra-estrutura de Obras de Engenharia Civil, especificamente de Manutenção e Reparação de Infra-estrutura de Obras de Engenharia Civil, conforme especificações técnicas e quantitativas constantes no Edital nº 02/2021.

Item	Descrição	Un	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço TOTAL R\$
EXECUÇÃO DA PASSARELA						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	28,70	37,65	R\$ 47,57	R\$ 1.365,26
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	5,70	66,92	R\$ 84,55	R\$ 481,94
96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	3,10	40,58	R\$ 51,27	R\$ 158,94
INFRA-ESTRUTURA						
SAPATA EM CONCRETO ARMADO						
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	8,80	103,70	R\$ 131,01	R\$ 1.152,89
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	49,20	9,59	R\$ 12,12	R\$ 596,30
001	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,30	367,93	R\$ 464,85	R\$ 604,31
ARRANQUE DO PILAR EM CONCRETO ARMADO						
90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015	M	10,30	67,95	R\$ 85,85	R\$ 884,26
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	10,20	12,51	R\$ 15,80	R\$ 161,16
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	74,41	8,21	R\$ 10,37	R\$ 771,63
92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	0,31	359,32	R\$ 453,93	R\$ 140,71
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO						
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	21,05	49,42	R\$ 62,44	R\$ 1.314,36
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	25,87	12,40	R\$ 15,67	R\$ 405,38
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	59,36	9,59	R\$ 12,12	R\$ 719,44


Ronaldo Luis Cecatto
 Engenheiro Civil
 CREA PR 170965/O
 DECRETO 2767/2018

01 fevereiro 2021

Ronaldo e Jéssy

GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO
CNPJ: 29.805.831/0001-12

000168

002	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,28	361,71	R\$	456,99	R\$	575,81
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	25,26	25,11	R\$	31,72	R\$	801,25
	SUPERESTRUTURA		0					
	PILAR EM CONCRETO ARMADO		0					
90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	21,50	67,95	R\$	85,85	R\$	1.845,78
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,30	12,51	R\$	15,77	R\$	268,59
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	78,85	8,21	R\$	10,37	R\$	817,67
92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,60	359,32	R\$	453,96	R\$	272,38
	COBERTURA		0					
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,06	53,73	R\$	67,88	R\$	3.465,95
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,06	34,64	R\$	43,77	R\$	2.234,90
94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,82	22,28	R\$	28,15	R\$	389,03
94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,44	40,50	R\$	51,17	R\$	1.404,10
	SERVIÇOS FINAIS		0					
99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	51,06	2,79	R\$	3,52	R\$	179,73
					total			21.031,77

RONALDO LUIS CECAIRO
Ronaldo Luis Cecatto
Engenheiro Civil
 CREA PR 170965/D
 DECRETO 2767/2018

GERALDO CESAR JUNG
 RG 4508891

Gerardo Cesar Jung
Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão – PR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 08/18	3 08/18
1.	EXECUÇÃO DE PASSARELA	21.031,77	% Período:	49,83%	49,83%	0,34%
1.1.	EXECUÇÃO DA PASSARELA	0,00	% Período:	50,00%	50,00%	
1.2.	SERVIÇOS FINAIS	0,00	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%
2.		-	% Período:		50,00%	50,00%
3.		-	% Período:			100,00%
Total:	21.031,77					
		Período				
			PERÍODO	49,83%	49,83%	0,34%
			ACUMULADO	R\$ 10.480,13	R\$ 10.480,13	R\$ 71,51
				R\$ 10.480,13	R\$ 20.960,26	R\$ 21.031,77


Ronaldo Luis Cecatto
 Engenheiro Civil
 CREA PR 170965/D
 DECRETO 2767/2018


 Ronaldo Luis Cecatto

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

/ REFORMA E AMPLIÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - NOVA CONCORDIA ✓

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	6,81%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,34%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 30%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

FRANCISCO BELTRÃO - PR
Localquarta-feira, 5 de agosto de 2020
Data


Ronaldo Luis Cecatto
Engenheiro Civil
CREA PR 170965/D
DECRETO 2767/2018



29.805.831/0001-12

GERALDO CESAR
JUNG

Rua Fortaleza, 704
Pinheirinho - CEP 85603-170
Francisco Beltrão - Paraná

LICITAÇÃO Nº 02/2021 - TOMADA DE PREÇOS - ANEXO V -

OBJETO:

MODELO DE PLANILHA - reforma - Item 2

Reforma do refeitório da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima - comunidade Nova Concórdia

Data: 02 de Fevereiro de 2021.

Item	Descrição	BDI		Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço TOTAL R\$
		Un	Quantidade			
FECHAMENTO DO REFEITÓRIO						
ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO						
1	PORTA DE CORRER 6 FOLHAS QUATRO FIXAS E DUAS DE CORRER, COM BANDEIRA SUPERIOR MAXIM-AR - VIDRO TEMPERADO INCOLOR - L X H (5360X2750)MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO.	UN	6,00	R\$ 3.790,80	R\$ 4.503,47	R\$ 27.020,82
2	PAINEL FIXO, COM BANDEIRA SUPERIOR MAXIM-AR -VIDRO TEMPERADO INCOLOR - L X H (1940X2750)MM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO.	UN	4,00	R\$ 1.114,40	R\$ 1.323,90	R\$ 5.295,60
3	JANELA BASCULANTE -VIDRO TEMPERADO INCOLOR - L X H (1920X400)MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO.	UN	2,00	R\$ 340,20	R\$ 404,16	R\$ 808,32
3	ADESIVO DE PROTEÇÃO PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	22,00	R\$ 25,86	R\$ 32,68	R\$ 718,96
ESQUADRIAS DE FERRO						
4	PORTAO DE ABRIR METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	9,15	R\$ 466,95	R\$ 589,94	R\$ 5.397,95
5	PORTAO DE CORRER METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,00	R\$ 603,89	R\$ 762,96	R\$ 4.577,76
					total	43.819,40



RONALDO LUIS CECATTO
CREA PR 170965/D

GERALDO CESAR JUNG
RG 4506881

Ronaldo Luis Cecatto
Engenheiro Civil
CREA PR 170965/D
DECRETO 2767/2018

02 fevereiro 2021
geraldo c jung

Item	Descrição	Valor (R\$)	1	2	3
1.	REFORMA; FECHAMENTO DO REPERTÓRIO	43.819,40	04/18	09/18	09/18
1.1.	FECHAMENTO DO REPERTÓRIO	33.843,70	45,45%	45,45%	9,11%
1.2.	ESQUADRIAS DE FERRO	9.975,71	50,00%	50,00%	45,00%
2.					
3.					
43.819,40			45,45%	45,45%	9,10%
	Período		R\$ 19.815,92	R\$ 19.815,92	R\$ 3.987,57
	Acumulado		R\$ 36.631,84	R\$ 36.631,84	R\$ 43.619,40



Ronaldo Luis Cezar
 Engenheiro Civil
 CREA PR 170965/D
 DECRETO 2767/2018

Ronaldo e Jung



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
/ REFORMA E AMPLIÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - NOVA CONCORDIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	6,81%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,34%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

FRANCISCO BELTRÃO - PR
Local

quarta-feira, 5 de agosto de 2020
Data

29.805.831/0001-12
GERALDO CUNHA JUNG
Rua Fortaleza, 704
Pinheirinho - CEP 85610-170
Francisco Beltrão - Paraná

Ronaldo Luis Cecatti
Engenheiro Civil
CREA PR 170983/D
DECRETO 2767/2018

GERALDO CESAR JUNG
EMPRESÁRIO

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2021

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa Geraldo Cesar Jung (indicação da razão social), cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021**, cujo objeto é a execução da reforma do refeitório de 170,98m² e ampliação de 51,06m² da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Fioravante Mariotti, s/n, na comunidade de Nova Concórdia, sobre o lote nº 88J, da gleba 89-FB.

Francisco Beltrão - PR, 01 de Fevereiro de 2021.

Geraldo Cesar Jung

GERALDO CESAR JUNG

RG Nº 4506891

CPF Nº 008.907.089-59

gf *f.*

Rua Fortaleza, nº 704, Pinheirinho
Francisco Beltrão - PR