


PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50



CORTE A-A
ESCALA 1:50

Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento		
PISO	acabamento revestimento	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I OU II-A
TETO	acabamento revestimento	CLASSE I OU II-A

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR DE PÔ BC - CAP. EXTINTORA DE NO MÍNIMO: 20-B-C
	EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA - CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO: 2-A
	EXTINTOR DE PÔ QUÍMICO PQ - 4 TIPO ABC - (CLASSE 2A/20-BC)
	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO - CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO: 5-BC
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO
	DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA RAIO DE ABRANGÊNCIA IGUAL A 4,5m.
	HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA
	AVISADOR SONORO VISUAL
	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	BARRA ANTI - PÂNICO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO FAROLETE)
	E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO (INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO).
	E1 ALARME SONORO - INDICAÇÃO DO LOCAL DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO
	E7 ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE - INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU SEM HIDRANTE NO SEU INTERIOR
	S2 INDICAÇÃO DE SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA.
	S12 BLOCO AUTÔNOMO PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA
	S3 INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO.
	VISOR/TV PARA REPRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EM VIDEO CONFORME NPT 011
	E2 PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE INCÊNDIO. DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO.
	- OS PISOS DAS ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS DEVERÃO POSSUIR CONDIÇÕES ANTIDERRAPANTES E SEREM CONSTRUÍDOS COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL - A ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO EQUIPADO COM BATERIAS RECARREGÁVEIS DE NÍQUEL-CÁDMIO, LIMITADOR DE DESCARGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; 150 LÚMENS; 110 V; AUTONOMIA DE 03 HORAS

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão

Obra/Endereço: CENTRO CULTURAL SECÇÃO PROGRESSO
COMUNIDADE DE SECÇÃO PROGRESSO - INTERIOR - FRANCISCO BELTRÃO- PR

Área: 147,40 m²
Ocupação: CLUBES SOCIAIS E DIVERSÃO - F11

Prancha: 01/02
Conteúdo da Prancha: - PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

Proprietário: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
CNPJ - 77.816.510/0001-86

Escala: Indicada
Responsável Técnico: ANDRESSA THAIS NESI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 171.433/D

Data: 21/07/2020