

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

SERVIÇO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REMENDOS

LOCAL: DIVERSOS - MALHA VIÁRIA DE FRANCISCO BELTRÃO

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Porcentagem %
01 - PAVIMENTAÇÃO						
DER - 595580	Limpeza da pista com jato de ar e água	80.000,000	m2	2,06	164.800,00	1,64%
DER - 561120	Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão	80.000,000	m2	0,53	42.400,00	0,42%
DER - 562560	Microrevest.asf.a frio e= 8mm (sem fibras), excl.fornec.emulsão	40.000,000	m2	3,81	152.400,00	1,51%
DER - 570000	C.B.U.Q. excl. fornec. Do CAP (até 10.000 t)	8.000,000	t	227,28	1.818.240,00	18,05%
DER - 560100	Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão	40.000,000	m2	0,53	21.200,00	0,21%
Total do grupo					2.199.040,00	21,83%
02 - REMENDO SUPERFIAL						
DER - 505100	Fresagem descontínua a frio	1.500,000	m3	331,75	497.625,00	4,94%
DER - 512000	Demolição manual de pavimento	1.500,000	m3	65,58	98.370,00	0,98%
SINAPI - 97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km	30.000,000	m3xKm	3,48	104.400,00	1,04%
Total do grupo					700.395,00	6,95%
03 - REMENDO PROFUNDO						
DER - 512050	Demolição mecânica de pavimento	16.000,000	m3	45,17	722.720,00	7,17%
DER - 531330	Macadame seco britado preenchido c/ brita graduada (mecânico) para remendo profundo	8.000,000	m3	133,35	1.066.800,00	10,59%
DER - 531000	Brita graduada 100% PI, com transporte	8.000,000	m3	139,76	1.118.080,00	11,10%
Total do grupo					2.907.600,00	28,86%
04 - LIGANTES BETUMINOSOS						
DER - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	40,000	t	5.351,77	214.070,80	2,13%
DER - 589000	Fornecimento de CAP 50/70	456,000	t	7.443,62	3.394.290,72	33,69%
DER - 589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação	48,000	t	5.460,70	262.113,60	2,60%
DER - 589180	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero	56,000	t	7.073,51	396.116,56	3,93%
Total do grupo					4.266.591,68	42,35%
VALOR DO ORÇAMENTO					10.073.626,68	100,00%

R\$/M2

125,920