


1189x841 mm



PLANTA - PAVIMENTO TÉRREO
Esc.: 1/100
ÁREA: 2.935,15 M2

LEGENDA

- TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO APARENTE - PAREDE
TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO EMBUTIDA - PAREDE
TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO EMBUTIDA - PISO
- HI-2

ø63

NOME DA TUBULAÇÃO / INDICAÇÃO DA COLUNA
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (EM MM)
- H-3


Rsg = 19mm

Marg = 1 x 20m

D = 38mm

NÚMERO DO HIDRANTE
DIÂMETRO DO REQUINTE DO ESGUICHO
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA
DIÂMETRO DA MANGUEIRA
- HIDRANTE DUPLO DE PAREDE (CAIXA DUPLA)
- REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
DAS ESCADAS PROTEGIDAS E CORREDORES
- AVISADOR SONORO VISUAL
- EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC
- EXTINTOR DE CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- REGISTRO DE BLOQUEIO (TIPO GAVETA C/ HASTE ASCENDENTE)
- BARRA ANTI - PÂNICO
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COM DUAS LAMPADAS DIRECIONÁVEIS
- BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME

- COTAS EM CENTÍMETROS
 - TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2"
- TODA TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO ENTERRADA, DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA. (NPT-20 ITEM 5.11.6.4).
- OS PISOS DAS ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS DEVERÃO POSSUIR CONDIÇÕES ANTIDERRAPANTES E SEREM CONSTRUÍDOS COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL
- A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO EQUIPADO COM BATERIAS RECARREGÁVEIS DE NÍQUEL-CÁDMIO, LIMITADOR DE DESCARGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; 150 LÚMENS; 110 V; AUTONOMIA DE 03 HORAS



DETALHE DOS DEGRAUS
DA ARQUIBANCADA

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCP					
Data	Ocupação	Nº do PSCP			
11 / 07 / 2019	PROJETO APROVADO EM 08/10/2015	NIB: 8441132015			
-	-	-			
-	-	-			
NOTA: * O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CPSC/PM/PR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE AS SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS. *					
Obra/Endereço					
ARRUDÃO - SECRETÁRIA DE ESPORTES					
RUA TENENTE CAMARGO - FRANCISCO BELTRÃO - PR					
Área	5.870,30	Ocupação	CENTRO ESPORTIVO E EXIBIÇÃO		
Prancha	04	Prancha	06		
Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO CNPJ: 77.816.100/0001-66				
Escala	Responsável Técnico	SÉRGIO V. GALVÃO JÚNIOR Eng. Civil - CREA PR-246200	Data		
Indicada			19 / 04 / 2022		