

Z3 Construtora e Incorporadora LTDA

CNPJ 11.938.389/0001-37

Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR

ORÇAMENTO DE REFORMA

Data: 18/11/2022

Obra: Execução da reforma gabinetes rádio e TV do Ginásio de Esportes Arrudão

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Endereço: Rua Tenente Camargo, nº 788, no Bairro Presidente Kennedy, sobre o lote nº 01, da quadra nº 64, no Município de Francisco Beltrão –

Item	Descrição	Un	Quant.	Custo Unitário (R\$)	Preço Total
REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO					5.183,40
1.	CABINES DE RÁDIO				3.120,30
1.1	Forro de gesso Convencional	M2	15,00	75,00	1.125,00
1.2	Dilatação Lateral	M	32,10	28,00	898,80
1.3	Parede gesso acartonado, com 1 chapa STANDARD de cada lado da parede, c/ perfil simples 70mm, espaçam. 60cm, largura final: 9,50cm, tratamento de juntas com fita telada e uma demão de massa para juntas. PDmax = 3,00m	M2	2,70	194,00	523,80
1.4	Fechamento de janela com gesso acartonado	M	4,30	69,00	296,70
1.5	Reparos nas paredes existentes				276,00
2.	CABINES DE TV				1.787,10
2.1	Forro de gesso Convencional	M2	2,70	75,00	202,50
2.2	Dilatação Lateral	M	6,60	28,00	184,80
2.3	Parede gesso acartonado, com 1 chapa STANDARD de cada lado da parede, c/ perfil simples 70mm, espaçam. 60cm, largura final: 9,50cm, tratamento de juntas com fita telada e uma demão de massa para juntas. PDmax = 3,00m	M2	2,70	194,00	523,80
2.4	Revestimento de pilar com gesso acartonado	M	8,00	75,00	600,00
2.5	Reparos nas paredes existentes				276,00
3.	ENTULHO DE GESSO				276,00
3.1	Retirada e correta destinação do entulho de gesso				276,00
TOTAL DO ORÇAMENTO					5.183,40

Data de início dos serviços: a partir de 05/12/2022

Prazo para execução: 10 dias úteis

Pagamento: a vista, na conclusão

OBSERVAÇÕES

- 1- Toda a fiação elétrica/alarme/telefone precisa estar pronta
- 2- Corte e instalação de luminárias é de responsabilidade do electricista.
- 3- Paredes que tenha revestimento cerâmico precisam estar prontas.
- 4- Tubulação e pontos de ar condicionado precisam estar prontos, caso tenha.
- 5- Não está incluso serviço de pintura
- 6 - Se houver tubulações dentro da parede, o electricista, encanador e ar condicionado precisam estar programados para assim que os perfis metálicos serem levantados e um dos lados da parede fechado, serem feitas as respectivas instalações.
- 7- Corte e fixação de caixas de luz, fixação de tubulação hidrosanitária, tubulação e dreno de ar condicionado são de responsabilidade de seu respectivo profissional.
- 8- Comprimento máximo de vão de janelas considerado é de 2,00m. Acima dessa medida precisa ser feito reforço e precisará ser complementado o orçamento

Claudimir Luiz Zancan
RG 3.445.484-1 SSP/PR