



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA INICIAIS (do Município) READEQUADOS

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04									46.822.450,91
Meta	Meta	1.			CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR						46.822.450,91
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						158.879,82
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	8,00	257,37	BDI 1	309,72	2.477,76
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (REF. COD. SINAPI 74077/002 - 11/2018).	M2	23.068,15	5,63	BDI 1	6,78	156.402,06
Nível 2	Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA - ESTACA, BLOCO DE CORAMENTO E VIGA BALDRAME						6.245.092,72
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020 PA	M	16.890,00	46,99	BDI 1	56,55	955.129,50
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	1.029,00	36,43	BDI 1	43,84	45.111,36
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	857,00	38,82	BDI 1	46,72	40.039,04
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	15.180,50	11,29	BDI 1	13,59	206.303,00
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	40.867,00	12,89	BDI 1	15,51	633.847,17
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	36.827,50	15,88	BDI 1	19,11	703.773,53
Serviço	Serviço	1.2.7.	Composição	003	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (REF. COD. SINAPI 96557).	M3	1.849,50	454,81	BDI 1	547,32	1.012.268,34
Serviço	Serviço	1.2.8.	Composição	002	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, (PINUS), E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES (REF. COD. SINAPI 96534).	M2	22.383,50	66,83	BDI 1	80,42	1.800.081,07
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	14.780,00	36,15	BDI 1	43,50	642.930,00
Serviço	Serviço	1.2.10.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	3.457,95	49,41	BDI 1	59,46	205.609,71
Nível 2	Nível 2	1.3.			SUPERESTRUTURA - PILAR						1.726.755,39
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14.968,50	12,47	BDI 1	15,01	224.677,19
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	38.380,00	9,52	BDI 1	11,46	439.834,80
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13.377,50	44,18	BDI 1	53,17	711.281,68

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APelido DO EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR
			BDI 1 20,34%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04									46.822.450,91
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	648,50	449,72	BDI 1	541,19	350.961,72
Nível 2	Nível 2	1.4.			SUPERESTRUTURA - VIGA COBERTURA					-	2.937.547,94
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	18.178,50	12,47	BDI 1	15,01	272.859,29
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	40.386,00	10,74	BDI 1	12,92	521.787,12
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	770,00	9,52	BDI 1	11,46	8.824,20
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	16.647,00	80,68	BDI 1	97,09	1.616.257,23
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	955,00	450,57	BDI 1	542,22	517.820,10
Nível 2	Nível 2	1.5.			PISO INTERNO					-	2.012.297,57
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	21.413,50	0,66	BDI 1	0,79	16.916,67
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	2.142,70	95,79	BDI 1	115,27	246.989,03
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	21.413,25	26,01	BDI 1	31,30	670.234,73
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	21.413,25	41,84	BDI 1	50,35	1.078.157,14
Nível 2	Nível 2	1.6.			PISO EXTERNO					-	646.877,46
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	7.726,85	0,66	BDI 1	0,79	6.104,21
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	770,75	95,79	BDI 1	115,27	88.844,35
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	M2	7.726,85	59,36	BDI 1	71,43	551.928,90
Nível 2	Nível 2	1.7.			REVESTIMENTO - PISO INTERNO					-	1.150.405,36
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	21.413,25	38,00	BDI 1	45,73	979.227,92

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04									46.822.450,91
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_02/2023	M	24.384,25	5,83	BDI 1	7,02	171.177,44
Nível 2	Nível 2	1.8.			ALVENARIA - PAREDES						7.032.156,02
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15.339,05	50,00	BDI 1	60,17	922.950,64
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	38.956,80	130,31	BDI 1	156,82	6.109.205,38
Nível 2	Nível 2	1.9.			VERGAS E CONTRAVERGAS						1.027.999,20
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3.699,00	85,56	BDI 1	102,96	380.849,04
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3.699,00	83,61	BDI 1	100,62	372.193,38
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2.901,00	78,76	BDI 1	94,78	274.956,78
Nível 2	Nível 2	1.10.			REVESTIMENTO PAREDES - INTERNO						2.598.452,23
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	64.542,30	3,90	BDI 1	4,69	302.703,39
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	64.542,30	21,34	BDI 1	25,68	1.657.446,26
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	10.756,70	49,31	BDI 1	59,34	638.302,58
Nível 2	Nível 2	1.11.			REVESTIMENTO PAREDES - EXTERNO						825.013,20
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	27.165,40	3,90	BDI 1	4,69	127.405,73
Serviço	Serviço	1.11.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	27.165,40	21,34	BDI 1	25,68	697.607,47
Nível 2	Nível 2	1.12.			COBERTURA TELHA - CERÂMICA, COM BEIRAL						5.479.075,06
Serviço	Serviço	1.12.1.	SINAPI	100385	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	30.334,25	32,92	BDI 1	39,62	1.201.842,99

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04									46.822.450,91
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	30.334,25	76,68	BDI 1	92,28	2.799.244,59
Serviço	Serviço	1.12.3.	SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	33.625,90	31,39	BDI 1	37,77	1.270.050,24
Serviço	Serviço	1.12.4.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.809,50	22,70	BDI 1	27,32	49.435,54
Serviço	Serviço	1.12.5.	SINAPI-I	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	6.289,75	20,94	BDI 1	25,20	158.501,70
Nível 2	Nível 2	1.13.			FORRO EM PVC (INCLUSIVE BEIRAL)					-	2.807.292,58
Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	29.140,10	65,53	BDI 1	78,86	2.297.988,29
Serviço	Serviço	1.13.2.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	36.248,20	5,03	BDI 1	6,05	219.301,61
Serviço	Serviço	1.13.3.	SINAPI-I	3990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10.428,00	23,11	BDI 1	27,81	290.002,68
Nível 2	Nível 2	1.14.			ESQUADRIAS - PORTAS					-	1.740.362,93
Serviço	Serviço	1.14.1.	SINAPI-I	39482	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	390,00	506,56	BDI 1	609,59	237.740,10
Serviço	Serviço	1.14.2.	SINAPI-I	38153	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	390,00	44,22	BDI 1	53,21	20.751,90
Serviço	Serviço	1.14.3.	SINAPI-I	39484	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	2.060,00	506,56	BDI 1	609,59	1.255.755,40
Serviço	Serviço	1.14.4.	SINAPI-I	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2.060,00	56,24	BDI 1	67,68	139.420,80
Serviço	Serviço	1.14.5.	SINAPI-I	20249	SOLEIRA/ TABELA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM	M	1.921,00	37,50	BDI 1	45,13	86.694,73
Nível 2	Nível 2	1.15.			ESQUADRIAS - JANELAS					-	1.939.354,05
Serviço	Serviço	1.15.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2.646,00	486,55	BDI 1	585,51	1.549.259,46

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04									46.822.450,91
Serviço	Serviço	1.15.2.	SINAPI-I	34377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATEENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	490,00	281,55	BDI 1	338,82	166.021,80
Serviço	Serviço	1.15.3.	SINAPI-I	4828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	M	2.719,00	68,48	BDI 1	82,41	224.072,79
Nível 2	Nível 2	1.16.			PINTURA INTERNA (PAREDES)					-	780.683,71
Serviço	Serviço	1.16.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	57.700,20	3,10	BDI 1	3,73	215.221,75
Serviço	Serviço	1.16.2.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	57.700,20	8,14	BDI 1	9,80	565.461,96
Nível 2	Nível 2	1.17.			PINTURA EXTERNA (PAREDES)					-	376.338,30
Serviço	Serviço	1.17.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	27.815,10	3,10	BDI 1	3,73	103.750,32
Serviço	Serviço	1.17.2.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	27.815,10	8,14	BDI 1	9,80	272.587,98
Nível 2	Nível 2	1.18.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	1.175.187,29
Serviço	Serviço	1.18.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	472,75	81,48	BDI 1	98,05	46.353,14
Serviço	Serviço	1.18.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	472,75	31,23	BDI 1	37,58	17.765,95
Serviço	Serviço	1.18.3.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	490,00	155,61	BDI 1	187,26	91.757,40
Serviço	Serviço	1.18.4.	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	490,00	97,48	BDI 1	117,31	57.481,90
Serviço	Serviço	1.18.5.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	840,00	9,43	BDI 1	11,35	9.534,00
Serviço	Serviço	1.18.6.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	19.610,00	4,76	BDI 1	5,73	112.365,30
Serviço	Serviço	1.18.7.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9.275,00	5,00	BDI 1	6,02	55.835,50
Serviço	Serviço	1.18.8.	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	10,43	BDI 1	12,55	627,50
Serviço	Serviço	1.18.9.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100,00	5,69	BDI 1	6,85	685,00
Serviço	Serviço	1.18.10.	SINAPI-I	7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2.675,00	8,85	BDI 1	10,65	28.488,75
Serviço	Serviço	1.18.11.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1.935,00	10,69	BDI 1	12,86	24.884,10
Serviço	Serviço	1.18.12.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1.495,00	35,00	BDI 1	42,12	62.969,40



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR		
			BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04									46.822.450,91
Serviço	Serviço	1.18.13.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	490,00	29,13	BDI 1	35,06	17.179,40
Serviço	Serviço	1.18.14.	Composição	006	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 500L	UN	490,00	499,86	BDI 1	601,53	294.749,70
Serviço	Serviço	1.18.15.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	490,00	549,14	BDI 1	660,84	323.811,60
Serviço	Serviço	1.18.16.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	880,00	27,82	BDI 1	33,48	29.462,40
Serviço	Serviço	1.18.17.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	25,00	41,09	BDI 1	49,45	1.236,25
Nível 2	Nível 2	1.19.			LOUÇAS E METAIS					-	662.215,40
Serviço	Serviço	1.19.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	490,00	440,99	BDI 1	530,69	260.038,10
Serviço	Serviço	1.19.2.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	490,00	131,58	BDI 1	158,34	77.586,60
Serviço	Serviço	1.19.3.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	490,00	52,34	BDI 1	62,99	30.865,10
Serviço	Serviço	1.19.4.	SINAPI	86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	490,00	312,87	BDI 1	376,51	184.489,90
Serviço	Serviço	1.19.5.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	490,00	39,20	BDI 1	47,17	23.113,30
Serviço	Serviço	1.19.6.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	490,00	61,29	BDI 1	73,76	36.142,40
Serviço	Serviço	1.19.7.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	490,00	84,76	BDI 1	102,00	49.980,00
Nível 2	Nível 2	1.20.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	1.441.370,94
Serviço	Serviço	1.20.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	2.413,75	81,48	BDI 1	98,05	236.668,19
Serviço	Serviço	1.20.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	2.413,75	31,23	BDI 1	37,58	90.708,73
Serviço	Serviço	1.20.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	8.969,50	35,19	BDI 1	42,35	379.858,33
Serviço	Serviço	1.20.4.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	490,00	24,01	BDI 1	28,89	14.156,10
Serviço	Serviço	1.20.5.	SINAPI	102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	UN	25,00	55,37	BDI 1	66,63	1.665,75

MENU

CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - FGTS

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04									46.822.450,91
Serviço	Serviço	1.20.6.	SINAPI-I	3660	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	465,00	21,71	BDI 1	26,13	12.150,45
Serviço	Serviço	1.20.7.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	490,00	16,79	BDI 1	20,21	9.902,90
Serviço	Serviço	1.20.8.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1.432,50	31,45	BDI 1	37,85	54.220,13
Serviço	Serviço	1.20.9.	SINAPI-I	20044	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	465,00	9,34	BDI 1	11,24	5.226,60
Serviço	Serviço	1.20.10.	SINAPI	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	100,00	31,28	BDI 1	37,64	3.764,00
Serviço	Serviço	1.20.11.	SINAPI-I	3519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.095,00	7,12	BDI 1	8,57	9.384,15
Serviço	Serviço	1.20.12.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	3.765,50	25,27	BDI 1	30,41	114.508,86
Serviço	Serviço	1.20.13.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	980,00	13,74	BDI 1	16,53	16.199,40
Serviço	Serviço	1.20.14.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3.655,00	13,09	BDI 1	15,75	57.566,25
Serviço	Serviço	1.20.15.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	590,00	23,27	BDI 1	28,00	16.520,00
Serviço	Serviço	1.20.16.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	25,00	14,61	BDI 1	17,58	439,50
Serviço	Serviço	1.20.17.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	945,00	20,07	BDI 1	24,15	22.821,75
Serviço	Serviço	1.20.18.	SINAPI	103983	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	490,00	15,68	BDI 1	18,87	9.246,30
Serviço	Serviço	1.20.19.	SINAPI-I	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	515,00	4,51	BDI 1	5,43	2.796,45
Serviço	Serviço	1.20.20.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	490,00	89,31	BDI 1	107,48	52.665,20
Serviço	Serviço	1.20.21.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	490,00	43,08	BDI 1	51,84	25.401,60
Serviço	Serviço	1.20.22.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	490,00	198,86	BDI 1	239,31	117.261,90

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTSGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR		
			BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04									46.822.450,91
Serviço	Serviço	1.20.23.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	UN	490,00	319,23	BDI 1	384,16	188.238,40
Nível 2	Nível 2	1.21.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	3.938.677,17
Serviço	Serviço	1.21.1.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	17.317,00	8,11	BDI 1	9,76	169.013,92
Serviço	Serviço	1.21.2.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	13.005,00	2,87	BDI 1	3,45	44.867,25
Serviço	Serviço	1.21.3.	SINAPI-I	10569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	3.820,00	2,61	BDI 1	3,14	11.994,80
Serviço	Serviço	1.21.4.	Composição	007	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. COD. 101497 SINAPI).	UN	490,00	1.856,82	BDI 1	2.234,50	1.094.905,00
Serviço	Serviço	1.21.5.	DER-PR	600600	ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT.	m3	587,55	15,22	BDI 1	18,32	10.763,92
Serviço	Serviço	1.21.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	587,55	31,23	BDI 1	37,58	22.080,13
Serviço	Serviço	1.21.7.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	855,00	46,69	BDI 1	56,19	48.042,45
Serviço	Serviço	1.21.8.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	515,00	60,98	BDI 1	73,38	37.790,70
Serviço	Serviço	1.21.9.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2.325,00	27,44	BDI 1	33,02	76.771,50
Serviço	Serviço	1.21.10.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4.460,00	32,44	BDI 1	39,04	174.118,40
Serviço	Serviço	1.21.11.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2.010,00	34,33	BDI 1	41,31	83.033,10
Serviço	Serviço	1.21.12.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	880,00	55,51	BDI 1	66,80	58.784,00
Serviço	Serviço	1.21.13.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1.470,00	40,98	BDI 1	49,32	72.500,40
Serviço	Serviço	1.21.14.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	490,00	88,95	BDI 1	107,04	52.449,60
Serviço	Serviço	1.21.15.	SINAPI-I	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	490,00	144,44	BDI 1	173,82	85.171,80
Serviço	Serviço	1.21.16.	Composição	010	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	980,00	65,21	BDI 1	78,47	76.900,60
Serviço	Serviço	1.21.17.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2.983,45	9,20	BDI 1	11,07	33.026,79

MENU

CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - FGTS

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04									46.822.450,91
Serviço	Serviço	1.21.18.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5.737,45	8,36	BDI 1	10,06	57.718,75
Serviço	Serviço	1.21.19.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	5.028,05	10,00	BDI 1	12,03	60.487,44
Serviço	Serviço	1.21.20.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	45.809,90	6,40	BDI 1	7,70	352.736,23
Serviço	Serviço	1.21.21.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	39.453,90	2,55	BDI 1	3,07	121.123,47
Serviço	Serviço	1.21.22.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	96.782,70	3,66	BDI 1	4,40	425.843,88
Serviço	Serviço	1.21.23.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	23.853,85	5,61	BDI 1	6,75	161.013,49
Serviço	Serviço	1.21.24.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10.067,80	7,81	BDI 1	9,40	94.637,32
Serviço	Serviço	1.21.25.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3.820,00	15,10	BDI 1	18,17	69.409,40
Serviço	Serviço	1.21.26.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	490,00	10,13	BDI 1	12,19	5.973,10
Serviço	Serviço	1.21.27.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	980,00	10,73	BDI 1	12,91	12.651,80
Serviço	Serviço	1.21.28.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	490,00	11,91	BDI 1	14,33	7.021,70
Serviço	Serviço	1.21.29.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	490,00	58,78	BDI 1	70,74	34.662,60
Serviço	Serviço	1.21.30.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	490,00	64,62	BDI 1	77,76	38.102,40
Serviço	Serviço	1.21.31.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	45,50	8,36	BDI 1	10,06	457,73
Serviço	Serviço	1.21.32.	Composição	011	LUMINARIA DE TETO PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W COM LÂMPADA LED 10W	UN	3.820,00	40,17	BDI 1	48,34	184.658,80
Serviço	Serviço	1.21.33.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	690,00	2,09	BDI 1	2,52	1.738,80
Serviço	Serviço	1.21.34.	Composição	008	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES - FORNEIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	490,00	174,86	BDI 1	210,43	103.110,70

**CAIXA**
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - FGTS

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04									46.822.450,91
Serviço	Serviço	1.21.35.	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	490,00	93,47	BDI 1	112,48	55.115,20
Nível 2	Nível 2	1.22.			SERVIÇOS FINAIS					-	120.416,57
Serviço	Serviço	1.22.1.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	490,00	5,15	BDI 1	6,20	3.038,00
Serviço	Serviço	1.22.2.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	M2	29.140,10	1,48	BDI 1	1,78	51.869,38
Serviço	Serviço	1.22.3.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019	M2	2.646,00	2,88	BDI 1	3,47	9.181,62
Serviço	Serviço	1.22.4.	SINAPI	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	490,00	8,73	BDI 1	10,51	5.149,90
Serviço	Serviço	1.22.5.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	M2	21.413,25	1,99	BDI 1	2,39	51.177,67

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FRANCISCO BELTRÃO/PR

Local

terça-feira, 2 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIO PERIN

CREA/CAU: 184364/D

ART/RRT: 1720235292765

gov.br

Documento assinado digitalmente

JULIO CESAR PERIN

Data: 02/04/2024 15:27:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**CRONOGRAMA FÍSICO
FGTS**

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APelido EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA	DESCRiÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04
------------------	--------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	
1.	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	46.822.450,71	% Período:	6,16%	5,67%	4,88%	3,47%	2,24%	2,04%	2,05%	2,04%	2,06%	1,56%	1,24%	2,26%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	158.879,82	% Período:	5,96%	4,03%	2,00%	2,00%	2,02%	2,02%	1,99%	1,99%	1,99%			1,99%	
1.2.	INFRAESTRUTURA - ESTACA, BLOCO DE C	6.245.092,72	% Período:	6,26%	4,04%	2,05%	2,07%	2,01%	2,01%	2,09%	2,09%	2,09%			2,09%	
1.3.	SUPERESTRUTURA - PILAR	1.726.755,39	% Período:	6,35%	4,04%	2,06%	2,09%	2,00%	2,00%	2,12%	2,12%	2,12%			2,12%	
1.4.	SUPERESTRUTURA - VIGA COBERTURA	2.937.547,94	% Período:	6,29%	4,03%	2,05%	2,07%	2,01%	2,01%	2,10%	2,10%	2,10%			2,10%	
1.5.	PISO INTERNO	2.012.297,37	% Período:	6,04%	6,06%	4,12%	2,04%	2,03%	2,06%	2,06%	2,02%	2,02%	2,02%		2,02%	
1.6.	PISO EXTERNO	646.877,46	% Período:	6,07%	6,03%	4,11%	2,04%	2,02%	2,06%	2,06%	2,01%	2,01%	2,01%		2,01%	
1.7.	REVESTIMENTO - PISO INTERNO	1.150.405,36	% Período:	6,04%	6,07%	4,11%	2,04%	2,03%	2,06%	2,06%	2,02%	2,02%	2,02%		2,02%	
1.8.	ALVENARIA - PAREDES	7.032.156,02	% Período:	6,21%	6,25%	6,25%	4,02%	2,04%	2,06%	2,00%	2,00%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	
1.9.	VERGAS E CONTRAVERGAS	1.027.999,20	% Período:	6,12%	6,15%	4,08%	2,04%	2,05%	2,04%	2,04%	2,05%	2,05%	2,05%		2,05%	
1.10.	REVESTIMENTO PAREDES - INTERNO	2.598.452,23	% Período:	5,95%	6,04%	4,14%	2,05%	2,03%	2,08%	2,08%	2,01%	2,01%	2,01%		2,01%	
1.11.	REVESTIMENTO PAREDES - EXTERNO	825.013,20	% Período:	6,56%	6,53%	6,29%	3,94%	2,02%	2,06%	1,95%	1,95%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	
1.12.	COBERTURA TELHA - CERÂMICA, COM BE	5.479.075,06	% Período:	6,11%	6,11%	6,11%	4,09%	2,04%	2,04%	2,05%	2,05%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	
1.13.	FORRO EM PVC (INCLUSIVE BEIRAL)	2.807.292,58	% Período:	6,10%	6,07%	6,05%	4,11%	2,04%	2,03%	2,06%	2,06%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	
1.14.	ESQUADRIAS - PORTAS	1.740.362,93	% Período:	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	4,08%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	4,08%	
1.15.	ESQUADRIAS - JANELAS	1.939.354,05	% Período:	6,12%	6,12%	6,13%	4,08%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	
1.16.	PINTURA INTERNA (PAREDES)	789.683,71	% Período:	6,22%	6,20%	6,14%	4,06%	2,04%	2,04%	2,03%	2,03%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	
1.17.	PINTURA EXTERNA (PAREDES)	376.338,30	% Período:	6,36%	6,52%	6,53%	6,34%	3,93%	2,03%	2,07%	1,95%	1,95%	2,11%	2,11%	4,22%	
1.18.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.175.187,29	% Período:	6,08%	6,18%	6,14%	6,07%	4,09%	2,04%	2,03%	2,05%	2,05%	2,02%	2,02%	4,05%	
1.19.	LOUÇAS E METAIS	662.215,40	% Período:	6,12%	6,12%	6,12%	4,08%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	
1.20.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.441.370,94	% Período:	5,91%	6,72%	6,41%	5,82%	4,08%	2,00%	1,97%	2,05%	2,05%	1,94%	1,94%	3,88%	
1.21.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.938.677,17	% Período:	6,11%	6,14%	6,18%	4,07%	2,04%	2,05%	2,03%	2,03%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	
1.22.	SERVIÇOS FINAIS	120.416,57	% Período:	6,07%	6,05%	6,07%	4,11%	2,04%	2,03%	2,06%	2,06%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	
Total: R\$ 46.822.450,71				%:	6,16%	5,67%	4,88%	3,47%	2,24%	2,04%	2,05%	2,04%	2,06%	1,56%	1,24%	2,26%



CRONOGRAMA FÍSICO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APelido EMPREENDIMENTO PRÓ-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL - INTERESSE SOCIAL - TIPO 02, 03 E 04
------------------	--------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
Período:	Financiamento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	2.882.279,70	2.653.625,08	2.282.648,63	1.624.502,83	1.047.515,91	954.725,93	958.770,09	956.543,46	963.138,46	730.111,97	579.777,47	1.056.981,30	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	2.882.279,70	2.653.625,08	2.282.648,63	1.624.502,83	1.047.515,91	954.725,93	958.770,09	956.543,46	963.138,46	730.111,97	579.777,47	1.056.981,30	-	-
Acumulado:	%:	70,51%	76,18%	81,05%	84,52%	86,76%	88,80%	90,85%	92,89%	94,95%	96,50%	97,74%	100,00%	-	-
	Financiamento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	33.014.109,58	35.667.734,66	37.950.383,29	39.574.886,12	40.622.402,03	41.577.127,96	42.535.898,05	43.492.441,51	44.455.579,97	45.185.691,94	45.765.469,41	46.822.450,71	-	-
	Investimento:	33.014.109,58	35.667.734,66	37.950.383,29	39.574.886,12	40.622.402,03	41.577.127,96	42.535.898,05	43.492.441,51	44.455.579,97	45.185.691,94	45.765.469,41	46.822.450,71	-	-

FRANCISCO BELTRÃO/PR

Local

quinta-feira, 4 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIO PERIN

CREA/CAU: 184364/D

ART/RRT: 1720235292765



Documento assinado digitalmente

JULIO CESAR PERIN

Data: 04/04/2024 13:36:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>