



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA ASSENTAMENTO MISSÕES
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 FRANCISCO BELTRÃO/PR
			BDI 1 19,66%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									8.325.227,61	
1.			ESTRADA ASSENTAMENTO MISSÕES						8.325.227,61	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.690,11	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	313,87	BDI 1	375,58	1.690,11	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM						301.812,56	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	53.112,00	2,63	BDI 1	3,15	167.302,80	RA
1.2.2.	DER-PR	601500	DESCONFINAMENTO LATERAL DE BORDO DO PAVIMENTO C/MOTONIVELADORA - TERRENO NATURAL	m	21.836,00	5,15	BDI 1	6,16	134.509,76	RA
1.3.			BASE/SUB-BASE						2.177.963,79	
1.3.1.	DER-PR	531350	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10.622,40	105,23	BDI 1	125,92	1.337.572,61	RA
1.3.2.	DER-PR	531000	BRITA GRADUADA 100% PI	m3	5.311,20	132,23	BDI 1	158,23	840.391,18	RA
1.4.			REVESTIMENTO						5.667.150,24	
1.4.1.	Cotação	006	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA (RECAPE)	M²	11.040,00	0,65	BDI 1	0,78	8.611,20	RA
1.4.2.	DER-PR	561120	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO	m2	64.152,00	0,49	BDI 1	0,59	37.849,68	RA
1.4.3.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	32,08	3.861,37	BDI 1	4.620,52	148.226,28	RA
1.4.4.	DER-PR	560400	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM	m2	53.112,00	0,49	BDI 1	0,59	31.336,08	RA
1.4.5.	DER-PR	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	63,73	5.937,37	BDI 1	7.104,66	452.779,98	RA
1.4.6.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	220,80	1.048,63	BDI 1	1.254,79	277.057,63	RA
1.4.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.097,20	1.217,11	BDI 1	1.456,39	4.510.731,11	RA
1.4.8.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.318,00	7,17	BDI 1	8,58	28.468,44	RA
1.4.9.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.180,00	2,82	BDI 1	3,37	111.816,60	RA
1.4.10.	Composição	002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	64.152,00	0,41	BDI 1	0,49	31.434,48	RA
1.4.11.	SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	4,00	6.025,15	BDI 1	7.209,69	28.838,76	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						15.330,21	
1.5.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	m2	9,40	542,30	BDI 1	648,92	6.099,85	RA
1.5.2.	DER-PR	821000	SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M	ud	46,00	167,69	BDI 1	200,66	9.230,36	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						161.280,70	
1.6.1.	DER-PR	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	m2	4.367,20	30,86	BDI 1	36,93	161.280,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA ASSENTAMENTO MISSÕES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 FRANCISCO BELTRÃO/PR	BDI 1 19,66%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									8.325.227,61

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FRANCISCO BELTRÃO/PR
Local
segunda-feira, 18 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: JULIO PERIN
CREA/CAU: 184364/D
ART/RRT: 0

RECURSO
←