




PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:500

LEGENDA PAVIMENTAÇÃO	
<div></div>	PAVIMENTO A RECAPAR (COM REFORÇO)
<div></div>	PAVIMENTO A RECAPAR
<div></div>	PAVIMENTO A PERMANECER
<div></div>	ALINHAMENTO PREDIAL
<div></div>	MEIO FIO EXISTENTE
<div></div>	MEIO FIO MOLDADO IN LOCO A EXECUTAR
<div></div>	MEIO FIO MOLDADO IN LOCO REBAIXADO A EXECUTAR

RUA ANTONIO CARGNIN - ENTRE A RUA LUIZ HELLMANN E A QUADRA 1308							
LARGURA DA PISTA (m)	EXTENSÃO DA PISTA (m)	ÁREA DE QUADRANTES (m)	ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR (m²)	CBUQ - REPERFILAMENTO e=0,02 (m³)	CBUQ - CAPA e=0,04 (m³)	CBUQ - REPERFILAMENTO GAMA 2.5 (t)	CBUQ - CAPA GAMA 2.5 (t)
8,00	132,00	75,22	1131,22	22.624	45,249	56.561	113,12


RUA VELOCINA STRELLO - ENTRE A RUA ANTONIO CARGNIN E A RUA IVO STRELLO							
LARGURA DA PISTA (m)	EXTENSÃO DA PISTA (m)	ÁREA DE QUADRANTES (m)	ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR (m²)	CBUQ - REPERFILAMENTO e=0,02 (m³)	CBUQ - CAPA e=0,04 (m³)	CBUQ - REPERFILAMENTO GAMA 2.5 (t)	CBUQ - CAPA GAMA 2.5 (t)
9,00	93,00	75,00	912,00	18.240	36,480	45.600	91,20

RUA IVO STRELLO - ENTRE A RUA VELOCINA STRELLO ATÉ O LOTE 15 DA QUADRA 1308							
LARGURA DA PISTA (m)	EXTENSÃO DA PISTA (m)	ÁREA DE QUADRANTES (m)	ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR (m²)	CBUQ - REPERFILAMENTO e=0,02 (m³)	CBUQ - CAPA e=0,04 (m³)	CBUQ - REPERFILAMENTO GAMA 2.5 (t)	CBUQ - CAPA GAMA 2.5 (t)
9,00	111,00	75,00	1074,00	21.480	42,960	53.700	107,40



SESSÃO TRANSVERSAL AA' - ESTRUTURA DO PAVIMENTO
ESCALA 1:50

SESSÃO TRANSVERSAL BB' - ESTRUTURA DO PAVIMENTO
ESCALA 1:50



PLANTA DE SITUAÇÃO
SEM ESCALA

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS			
07	-	-	-
06	-	-	-
05	-	-	-
04	-	-	-
03	-	-	-
02	-	-	-
01	-	-	-
00	EMISSÃO INICIAL DO PROJETO	12/06/2023	JULIO PERIN
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESP.



CLIENTE:	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO	FOLHA:	01/01
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	REVISÃO:	R00
ASSUNTO:	PAVIMENTAÇÃO	DATA:	05/12/2024
PROFISSIONAL:	JULIO PERIN - CREA-PR 184364/D	DESENHO:	JULIO PERIN
SERVIDOR/PROJETOR/CALCULADORA/OUTRO:	ESCALA:	INDICADO	