

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	Data: 25/01/2024	
---	------------------	--

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Área:	2.342,46	m²
LOCAL:	TRECHO DE ACESSO À VÍNCULA BETIATTO (Entre a PR 556 e a empresa)	Extensão:	390,41	m²
BDI:	26,75%	Largura:	6,00	m

LOTE 001		TRECHO DE ACESSO À VÍNCULA BETIATTO (Entre a PR 556 e a empresa)				
Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor (Sem BDI)	Valor
					Unitário R\$	Total R\$
01 - CANTEIRO DE OBRAS						
SINAPI	93210	Execução de refeitório em Canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016	8	m2	657,52	833,41
SINAPI	93212	Execução de sanitário em Canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_02/2016	1,44	m2	1082,48	1.372,04
Total do grupo						8.643,02

02 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
SINAPI	99064	Locação de pavimentação	390,41	m	0,4	199,11
Total do grupo						199,11

03 - PAVIMENTAÇÃO						
DER	500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	2.342,46	m2	4,17	12.391,61
DER	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	2.342,46	m2	2,16	6.418,34
SINAPI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 10 Km.	5219,52	m3xKm	3,01	19.938,55
DER	521450	Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico	2319,78	m2	22,19	65.255,55
SINAPI	97914	Transporte de poliedro com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 15 Km.	5219,52	m3xKm	3,01	19.938,55
DER	812050	Meio fio de concreto tipo 3 (pré moldado) com comprimento de 100cm (30x12x9)(H,L1,l2)	771,24	m2	38,75	37.883,27
SINAPI	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 15 Km.	49,45	m3xKm	3,01	188,89
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	2319,78	m2	0,99	2.899,73
SINAPI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 15 Km.	1043,90	m3xKm	3,01	3.987,71
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico	2319,78	m2	0,64	1.879,03
SINAPI	COMP 01	Travamento de material granular - pó de pedra	23,20	m3	94,06	2.765,62
SINAPI	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 15 Km.	347,96	m3xKm	3,01	1.329,23
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico	2319,78	m2	0,64	1.879,03
DER	800200	Gramas em levas	771,24	m2	10,84	10.596,83
DER-PR	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	771,24	m2	1,58	1.542,48
SINAPI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3,em via urbana pavimentada, DMT 10 Km.	1865,43	m3xKm	3,01	7.125,96
DER-PR	401200	Compactação de aterros com controle visual (conteção lateral)	115,69	m3	1,52	223,27
Total do grupo						196.243,64
TOTAL LOTE 001						205.085,77

VALOR/m²=	87,55
-----------	-------