


Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br



Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbelttrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br



Ref.: Tabela SINAPI/PR 11/2023, DER/PR 09-2023, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.


COMP 001		R\$ unitário	R\$ total
DER	130080 Pó de pedra (comercial)	66,49	
DER	200130 Serenite	27,57	
			94,06

Eng. Civil:

Crea-Pr:

Elio Vicente Pinto

34.348/D





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
			Data:			24/01/2023			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA								
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL GRALHA AZUL								
BDI:	26,75%			Área:	18.790,06 m ²				
				Extensão:	3134 m				
				Largura:	6 m				
				Meio-fio concreto	6245 m				PEDREIRA
				DMT	16 KM				ARGILEIRA
				DMT	10 KM				
ORÇAMENTO GERAL									
Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor	TOTAL SEM BDI	BDI	TOTAL COM BDI	
					Unitário R\$	Unitário R\$	%	Total R\$	
01 - CANTIERO DE OBRAS									
SINAPI	93210	Execução de telário em Canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. AF_02/2016	8	m ²	657,52	5.260,16	26,75%	6.667,25	
SINAPI	93212	Execução de sanitário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF_02/2016	1,44	m ²	1082,48	1.558,77	26,75%	1.975,74	
		Total do grupo						8.643,00	
02 - SERVIÇOS PRELIMINARES									
SINAPI	99064	Locação de pavimentação	3.128.000	m	0,4	1.251,20	26,75%	1.585,90	
		Total do grupo						1.585,90	
03 - PAVIMENTAÇÃO									
DER	50000	Escarificação, regularização compac. Subleito	18.790.060	m ²	4,17	78.354,55	26,75%	99.314,39	
DER	53260	Cóchilo de argila p/ pav. Polidético	18.790.060	m ²	2,16	40.586,53	26,75%	51.443,43	
SINAPI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m ³ em via urbana pavimentada, DMT 10 Km.	28.05.090	m ³ Km	3,01	84.837,12	26,75%	107.551,05	
DER	521450	Extração, carga, preparo e assentamento do polidético	18.790.060	m ²	22,19	416.951,43	26,75%	528.485,94	
SINAPI	97914	Transporte de polidético com caminhão basculante de 6 m ³ em via urbana pavimentada, DMT 16 Km.	45.066.144	m ³ Km	3,01	135.739,39	26,75%	172.049,68	
DER	810250	Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) comprimento 100 cm (30x12x9)H, L 1,1,2	6.245.000	m	38,75	241.993,75	26,75%	306.727,08	
SINAPI	97914	Transporte de meio-fio com caminhão basculante em via urbana pavimentada, DMT 16 Km.	399.670	m ³ Km	3,01	1.203,01	26,75%	1.524,81	
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. polidético	18.790.060	m ²	0,99	18.602,16	26,75%	23.578,24	
SINAPI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m ³ em via urbana pavimentada, DMT 10 Km.	5.837.018	m ³ Km	3,01	16.967,42	26,75%	21.506,21	
DER	532700	Compactação de pavimento polidético	18.790.060	m ²	0,64	12.025,64	26,75%	15.242,50	
SINAPI	COMP 001	Tratamento de material granular - pó de pedra	187.901	m ³	94,06	17.673,93	26,75%	22.401,71	
SINAPI	97914	Transporte de pó de pedra com caminhão basculante de 6 m ³ em via urbana pavimentada, DMT 16 Km.	2.746.258	m ³ Km	3,01	8.266,24	26,75%	10.477,45	
DER	532700	Compactação de pavimento polidético	18.790.060	m ²	0,64	12.025,64	26,75%	15.242,50	
DER	800200	Grana em levas	6.245.000	m ²	10,84	67.695,80	26,75%	86.804,43	
DER	575100	Contenção lateral c/ sob local p/ pav. Polidético	6.245.000	m ²	1,58	9.867,10	26,75%	12.506,55	
SINAPI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m ³ em via urbana pavimentada, DMT 10 Km.	10.070.063	m ³ Km	3,01	30.310,89	26,75%	38.419,05	
DER	401200	Compacção de aterros com controle visual	664.950	m ³	1,52	1.010,72	26,75%	1.281,09	
		Total do grupo						1.513.536,10	
04 - SINALIZAÇÃO									
DER	820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	2.880	m ²	576,96	1.661,64	26,75%	2.106,13	
DER	821000	Suporte de madeira 3" x 3" p/ placa de sinalização	4.000	pg	162,74	650,96	26,75%	825,09	
		Total do grupo						2.931,23	
		TOTAL						1.526.696,22	

Ref.: Tabela SINAPI/R 11/2023, DER/PR 09/2023, com desoneração de encargos conforme Acórdão 262/2013 TCU.

Ass: D. F. T.

Eng. Civil:
Crea-Pr:

Elio Vicente Pinho
34.348/D