




QUADRO QUANTITATIVO

RUAS	MEIO-FIO (m)	EXTENSÃO (m)	PASSEIO (m)	L. PISTA ROL. (m)	ÁREA CALÇADA (m²)	Á. PISTA ROL. (m²)	ÁREA QUAD. (m²)	ÁREA A PAV. (m²)
ANGELA MARIA MASIERO	392,500	189,285	3,000	6,000	1.177,500	1.135,590	216,780	1.352,370
CARLOS EDUAR GOMES	121,840	59,785	3,000	6,000	385,520	359,710	41,750	400,460
HELINTON TRAMONTINI	329,890	156,600	3,000	6,000	989,670	939,600	30,260	969,860
JOÃO DA SILVA JARDIM	6,860	4,430	3,000	6,000	26,580	26,580	28,320	54,900
JOÃO FELIPE COSTA	82,910	39,865	3,000	6,000	248,730	239,910	72,540	312,450
LUCINEI DOS SANTOS MENDES	589,450	286,100	3,000	6,000	1.768,350	1.716,690	75,910	1.792,410
LUIS STOPASSOLI	224,720	101,865	3,000	6,000	674,160	611,790	73,740	685,530
SERGIO KREFTA	268,420	137,895	3,000	6,000	805,260	827,370	31,440	858,810
ZENIR RIO BRANCO	181,350	90,685	3,000	6,000	544,050	544,110	30,270	574,380
TOTAL	2.199,94	1.066,71	-	-	6.599,82	6.400,26	601,91	7.001,17

LEGENDA




PAVIMENTAÇÃO EXECUTAR



CONSUMOS MÉDIOS	
ESCAVAÇÃO	<= 0,050 m³/m
CONCRETO fck 15 MPa	0,042 m³/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM	0,505 m³/m

MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES
(MFC02/DER)

S/ Escala




CONSUMOS MÉDIOS	
ESCAVAÇÃO	<= 0,030 m³/m
CONCRETO fck 15 MPa	0,031 m³/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM	0,31 m³/m

MEIO-FIO REBAIXADO CONCRETO SIMPLES
(MFC07/DER)

S/ Escala

LOCALIZAÇÃO DAS RUAS A PAVIMENTAR





LOCALIZAÇÃO
S/ESCALA

PLANTA BAIXA PAVIMENTAÇÃO

ESCALA 1:1000


SECÇÃO TRANSVERSAL DAS RUAS

PLANILHA



Espessura conforme dimensionamento e memorial

DETALHE 01




SECÇÃO TIPO DA RUAS

S/ ESCALA


MODELO DE PLANTA BAIXA PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR EM PAVER

ESCALA 1/750



LEGENDA

PAVIMENTO EM PAVER EXECUTAR BASE MACADAME PREENCHIDO ESPESSURA = 20 CM
MEIO FIO DE CONCRETO EXTRUSADO A EXECUTAR
MEIO FIO REBAIXADO DE CONCRETO EXTRUSADO A EXECUTAR



ARRANJO TIPO "ESPINHA-DE-PEIXE"
P/ ASSENTAMENTO DO PAVER.

S/ ESCALA



Prefeitura de
FRANCISCO BELTRÃO
O Melhor lugar é o nosso filho

Objetivo:
PAVIMENTAÇÃO PAVER
DO LOTEAMENTO TERRA NOSSA CEU

PLANTA ESQUEMÁTICA
COM IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO
E DETALHES

Indicada: 01/01

Tip: PAVIMENTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGEM E OBRAS - SIVVO

Área: 7.001,17 m²

Local: BAIRRO PADRE ULRICO

Desenho: MARGA

Data: ABR/2024

Projeto: Técnico

Projeto: VARIOS C. BIEHL

Projeto: VARIOS C. BIEHL

Projeto: VARIOS C. BIEHL